

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号江川橋橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 8月 1日
		至	令和 7年 7月31日

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江川橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	117,937,144		
鋼桁工		式	1	27,946,260		
鋼桁補強工		式	1	27,946,260	主桁部材取替 (A)	6箇所
					主桁部材取替 (B)	6箇所
					桁間連結装置取替 (A)	2箇所
					横桁当て板補修 (A)	2箇所
					横構当て板補修 (A)	1箇所
橋梁付属物工		式	1	4,508,000		
落橋防止装置工		式	1	4,508,000	落橋防止装置取替 (A)	4組
橋梁補修工		式	1	2,310,750		
橋梁足場工		式	1	2,310,750		
現場塗装工		式	1	75,334,124		
橋梁塗装工		式	1	75,334,124	素地調整	1,140m2
					塗膜剥離・塗膜除去 (IH式塗膜剥離) ;	
					素地調整	1,140m2
					バキュームブラスト ;	
					下塗	1,220m2
					有機ジンクリッチペイント (1層) スプレー 塗装回数 1回 ;	
					下塗	1,220m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (2層) スプレー 塗装回数 2回 ;	
					中塗	1,220m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回 ;	
					上塗	1,220m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物撤去工	式	1	26,461	
運搬処理工	式	1	26,461	現場発生品運搬 鉄くず； 1 式
仮設工	式	1	7,811,549	
仮設鋼桁補強工	式	1	692,000	
運搬処理工	式	1	8,749	
交通管理工	式	1	7,110,800	
直接工事費	式	1	117,937,144	
共通仮設費	式	1	16,720,800	
共通仮設費	式	1	1,119,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,061,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,601,000	
純工事費	式	1	134,657,944	
現場管理費	式	1	60,255,000	
工事原価	式	1	194,912,944	
一般管理費等	式	1	30,567,056	
工事価格	式	1	225,480,000	