

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度国道 9 号江川橋側道橋橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種 橋梁保全工事
3) 工 期 365日間 自 令和 6年 8月 1日
至 令和 7年 7月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江川橋側道橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁保全工事	式	1	59,872,931	
鋼桁工	式	1	1,016,730	
鋼桁補強工	式	1	1,016,730	当て板補修(A) 9箇所 ガセットプレート補修(A) 2箇所 等辺山形鋼当て板補修(A) 2箇所
橋梁付属物工	式	1	41,358,710	
伸縮継手工	式	1	7,301,620	埋設ジョイント補修(A) 10m 伸縮量20mm 遊間30mm 補修 舗装厚内型 1車線相当; 埋設ジョイント補修(B) 24m 伸縮量20mm 遊間30mm 補修 舗装厚内型 1車線相当; 目地材取替 8m 縦断目地取替 202m
排水施設工	式	1	97,090	排水管取替(A) 1箇所
橋梁用高欄工	式	1	33,960,000	橋梁用高欄取替 480m
橋梁補修工	式	1	11,589,320	
橋梁補修工	式	1	119,490	紫外線硬化型FRPシート 0.03m ²
支承補修工	式	1	4,839,490	支承補修 41基 アルミ・マグネシウム合金溶射 線支承 500kN; ピンプレート取替 8箇所 ナット取替 3箇所 M33 1種;
断面修復工	式	1	909,640	左官工法 1 (断面修復(A)) 構造物

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号江川橋側道橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1構造物当り修復延べ体積 0.278m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 人力積込 コンクリート殻(無筋)；	1 式
橋梁足場工	式	1	5,720,700		
現場塗装工	式	1	689,768		
橋梁塗装工	式	1	656,403	素地調整 塗膜除去(塗膜剥離剤)； 下塗 有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	11 m2 11 m2 11 m2 11 m2 11 m2
橋梁塗装工	式	1	24,466	素地調整 動力工具処理； 下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回； 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	2 m2 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江川橋側道橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	8,899	索地調整	0.6	m2
				動力工具処理；		
				下塗	0.6	m2
				有機シリケート(2層) 塗装回数 1回；		
				下塗	0.6	m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回		
				；		
				下塗	0.6	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回；		
				中塗	0.6	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	0.6	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；		
構造物撤去工	式	1	411,003			
運搬処理工	式	1	411,003	殻運搬	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				鉄くず；		
仮設工	式	1	4,807,400			
交通管理工	式	1	4,807,400			
直接工事費	式	1	59,872,931			
共通仮設費	式	1	11,123,800			
共通仮設費	式	1	702,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江川橋側道橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	644,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,421,000	
純工事費	式	1	70,996,731	
現場管理費	式	1	37,363,000	
工事原価	式	1	108,359,731	
一般管理費等	式	1	18,360,269	
工事価格	式	1	126,720,000	