

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事
工事地名	島根県邑智郡川本町大字川本地先

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種 河川工事
3) 工 期 335日間 自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7年 3月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	179,183,255		
河川土工	式	1	17,704,261		
掘削工 (ICT)	式	1	735,852	掘削 (ICT)	1,790 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	10 m3
				土砂 片切掘削 ;	
盛土工	式	1	13,093,790	路体 (築堤) 盛土	650 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	720 m3
				2.5m未満 ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				攪拌処理	3,000 m3
				土砂 バック杓混合 ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
盛土工 (ICT)	式	1	1,194,539	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	4,930 m3
盛土工 (ICT)	式	1	164,030	路床盛土 (ICT)	470 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	2,516,050	法面整形 (切土部) (ICT)	1,190 m2
				土砂 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	3,030 m2
				法面締固め無し ;	
地盤改良工	式	1	24,848,790		

積算内訳書

工事名 令和6年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	4,075,110	
固結工	式	1	20,773,680	スリ-攪拌 228 本 (A) セメント(高炉 B種) (P'ラ) 杭径 1000mm 長さ(打設長) 9.1m 長さ(杭長) 9.1m ; 中層混合処理 2,400 m3 (A) 改良深度 5m 施工規模 2400m3 ;
護岸基礎工	式	1	7,589,461	
作業土工	式	1	225,041	
基礎工	式	1	7,364,420	現場打基礎 287 m (PB-1-3-1) コンクリート(1号) 底幅 60cm 高さ 70cm ;
法覆護岸工	式	1	50,961,132	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	47,141,852	平ブロック張 1,719 m2 (1号張ブロック) 控350mm ; 目地板 76 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ;
護岸付属物工	式	1	3,819,280	MP-1-1-W2500 131 m MP-1-1-W5500 12 m
付帯道路工	式	1	6,778,034	
付帯道路工	式	1	362,673	敷砂利 363 m2 RC-30 t=10cm ;
側溝工	式	1	2,993,420	CP-U1-B500-H500 142 m 1号水路 3 m
集水桝・マンホール工	式	1	133,650	現場打ち集水桝 1 箇所 (1号集水桝) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				現場打ち集水桝 (2号集水桝) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
法面排水工	式	1	1,460,720	1号法面排水 蓋(グレーチング蓋) T-2 B800×1000 落込 並目 滑止 ボルト固定； 蓋(グレーチング蓋) T-14 B800×1000 落込 並目 滑止 ボルト固定； 蓋(グレーチング蓋) T-14 B800×800 落込 並目 滑止 ボルト固定；	1 箇所 3 枚 2 枚 1 枚
運搬処理工	式	1	1,827,571	現場発生品運搬 (支給品運搬) 基礎付ガードレール；	1 式
付属物工	式	1	76,950		
土留・仮締切工	式	1	76,950	土のう (耐候性大型土のう) 耐候性大型土のう；	57 袋
構造物撤去工	式	1	4,080,909		
作業土工	式	1	242,544		
防護柵撤去工	式	1	91,350	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	70 m
構造物取壊し工	式	1	908,645	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	46 m3 15 m3 743 m2
大型土のう撤去工	式	1	2,055,502	大型土のう撤去	3,156 袋
排水構造物撤去工	式	1	3,326	暗渠排水管撤去 VP150；	28 m

積算内訳書

工事名		令和6年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬処理工	式	1	779,542	殻運搬 46 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 15 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 37 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 46 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 15 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 37 m3 アスファルト殻 ; 廃材運搬処理 23 m3 廃プラスチック ; 現場発生品運搬 1 式 ガードレール 暗渠排水管 (VP φ150) ;	
仮設工	式	1	66,122,418		
多自然護岸工	式	1	51,181,470	ブロックマット 6,354 m2 (1号ブロックマット) 1:1.8以上 1:2.0未満 ;	
根固めブロック工	式	1	12,148,500	袋詰玉石 546 袋 2t用(長期性能型) 購入材 ;	
路側防護柵工	式	1	2,792,448	1号防護柵 576 m	
仮設工	式	1	1,021,300		
交通管理工	式	1	1,021,300		
直接工事費	式	1	179,183,255		
共通仮設費	式	1	20,014,635		

積算内訳書

工事名		令和6年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,573,635	
運搬費	式	1	1,708,000	重建設機械分解組立輸送費 1 回
技術管理費	式	1	1,202,635	六価加溶出試験費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,663,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,441,000	
純工事費	式	1	199,197,890	
現場管理費	式	1	52,920,000	
工事原価	式	1	252,117,890	
一般管理費等	式	1	38,162,110	
工事価格	式	1	290,280,000	