

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事
工事地名	島根県益田市遠田町～久城町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 365日間 自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	217,260,674		
道路土工	式	1	137,029,116		
掘削工	式	1	23,948,424	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	10,900 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	39,640 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
掘削工 (ICT)	式	1	3,210,050	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	10,900 m3
路体盛土工	式	1	203,800	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	40 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	6,269,592	法面整形 (切土部) (ICT) 土砂；	2,910 m2
				法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩I；	3,870 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	60 m2
残土処理工	式	1	103,397,250		
法面工	式	1	332,220		
植生工	式	1	332,220	種子散布 肥料無し 100m2未満；	60 m2
				客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；	120 m2
排水構造物工	式	1	6,259,410		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
作業土工	式	1	116,620		
側溝工	式	1	283,640	プラスチック型側溝 (PU1-B300-H300)	28 m
集水桝・マンホール工	式	1	150,990	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	2 箇所
				現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700) 基礎材無し 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
排水工	式	1	5,708,160	1号小段排水	381 m
				縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm；	42 m
				1号縦排水蓋	15 枚
道路付属施設工	式	1	7,953,965		
道路付属物工	式	1	7,953,965	1号里道	115 m
				1号階段	43 m
				2号階段	23 m
				3号階段	25 m
				4号階段	17 m
構造物撤去工	式	1	10,050,963		
防護柵撤去工	式	1	282,673	立入防止柵撤去	67 m
構造物取壊し工	式	1	4,306,864	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	27 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	195 m3
				舗装版切断	3 m
				コンクリート舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	710 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm ; 吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工 ;	1,640 m2
運搬処理工	式	1	5,461,426	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 廃材運搬処理 がれき類 ; 現場発生品運搬 立入防止柵 ;	109 m3 195 m3 109 m3 195 m3 164 m3 1 式
仮設工	式	1	55,635,000		
防護施設工	式	1	50,375,000		
交通管理工	式	1	5,260,000		
直接工事費	式	1	217,260,674		
共通仮設費	式	1	38,620,035		
共通仮設費	式	1	12,033,035		
運搬費	式	1	9,466,866	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	754,169	道路施設基本データ作成費 保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT)	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,812,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	26,587,000	
純工事費	式	1	255,880,709	
現場管理費	式	1	84,501,000	
工事原価	式	1	340,381,709	
一般管理費等	式	1	49,278,291	
工事価格	式	1	389,660,000	