

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度三隅・益田道路遠田地区第 9 改良工事
工事地名	島根県益田市遠田町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 365日間 自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	218,530,773		
道路土工	式	1	105,993,770		
掘削工	式	1	28,383,118	掘削	8,000 m3
				土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；	
				掘削	11,700 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削	290 m3
				土砂 片切掘削；	
				掘削	36,660 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
				掘削	250 m3
				軟岩 片切掘削；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工 (ICT)	式	1	3,821,478	掘削 (ICT)	11,620 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削 (ICT)	290 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,035,163	路体(築堤)盛土	90 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	190 m3
				2.5m未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	2,574,782	路体(築堤)盛土 (ICT)	10,420 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
路床盛土工	式	1	56,522	路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	6 m3
				路床盛土 2.5m未満；	10 m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	884,055	路床盛土 (ICT)	2,484 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	7,066,340	法面整形 (切土部) (ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,960 m2
				法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩I；	3,900 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT)	3,030 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	62,172,312		
地盤改良工	式	1	8,375,941		
固結工	式	1	8,375,941	中層混合処理 改良深度 13m 施工規模 887m3；	887 m3
法面工	式	1	9,855,330		
植生工	式	1	9,855,330	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	2,650 m2
				客土吹付 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上；	1,670 m2
				植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,240 m2
擁壁工	式	1	23,573,700		
作業土工	式	1	3,442,640		
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	4,699,060	L型擁壁 コンクリート (2号)；	73 m3
				透水材 C-40；	4 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
プレキャスト擁壁工	式	1	15,432,000	1号プレキャストL型擁壁	120 m
カーポート工	式	1	7,370,818		
作業土工	式	1	473,218		
プレキャストカーポート工	式	1	6,897,600	プレキャストボックス (1号プレキャストボックス) 内幅 1m 内高 1m ;	48 m
排水構造物工	式	1	26,316,154		
作業土工	式	1	2,135,261		
側溝工	式	1	10,899,323	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 574 m プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 246 m 基礎材無 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 29 m プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト側溝) 92 m プレキャストU型側溝 (2号プレキャスト側溝) 37 m プレキャストU型側溝 (3号プレキャスト側溝) 90 m 側溝蓋 (PC1-B300) 3 枚 300 40×6×60 ;	
管渠工	式	1	1,655,410	ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D400) 17 m 外圧管1種 ; ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D600) 35 m	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				外圧管1種；	
集水桝・マンホール工	式	1	3,605,370	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	5 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	1 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	2 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	9 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (G2-B600-L600-H800)	5 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (G2-B700-L700-H900)	3 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (1号集水桝)	1 箇所
				現場打ち材 コンクリート(2号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (2号集水桝)	1 箇所
				現場打ち材 コンクリート(2号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝 (3号集水桝)	1 箇所
				現場打ち材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				1号呑口桝	1 箇所
				1号吐口桝	1 箇所
				蓋 (グレーチング蓋)	4 枚
				T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定；	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				蓋 (グレチング蓋) T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定；	1 枚
				蓋 (グレチング蓋) T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定；	2 枚
				蓋 (グレチング蓋) T-25 500×500用 落込 並目 ボルト固定；	1 枚
				蓋 (グレチング蓋) T-25 600×600用 落込 並目 ボルト固定；	1 枚
				蓋 (グレチング蓋) T-25 1000×1000用 落込 並目 ボルト固定；	2 組
				足掛金具 W300；	16 個
排水工	式	1	8,020,790	小段排水 (1号小段排水)	87 m
				小段排水 (2号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm；	32 m
				小段排水 (2号小段排水) 基礎材無 内幅 300mm 内高 300mm；	90 m
				小段排水 (3号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm；	37 m
				小段排水 (4号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm；	51 m
				縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm；	80 m

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1号縦排水蓋	35 枚
道路付属施設工	式	1	1,479,321		
道路付属物工	式	1	1,479,321	1号里道	171 m
防護柵工	式	1	17,154		
防護柵基礎工	式	1	17,154	防護柵基礎	6 箇所
構造物撤去工	式	1	5,694,585		
防護柵撤去工	式	1	645,507	立入防止柵撤去	153 m
構造物取壊し工	式	1	1,923,312	コンクリート構造物取壊し	22 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	24 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版破碎	380 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；	
				舗装版破碎	1,230 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	
旧橋撤去工	式	1	944,554	舗装版破碎	56 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 6cm；	
				吹付法面取壊し	200 m2
				集積積込有 機械施工；	
				床版破碎及び撤去	18 m3
				(1次破碎・2次破碎)	
				床版運搬処理	18 m3
				(1次破碎～2次破碎)	
				運搬距離 0.5km；	
				桁材撤去	18 t
				桁 1次及び2次切断・撤去；	
				床版足場	1 式

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	2,181,212	少数I桁；	
				防護	1 式
				殻運搬	22 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	38 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	43 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	65 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	60 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	43 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	65 m3
仮設工	式	1	29,854,000	アスファルト殻；	
				廃材運搬処理	20 m3
				がれき類；	
				現場発生品運搬	1 式
				立入防止柵；	
				現場発生品運搬	1 式
				桁材；	
防護施設工	式	1	25,444,800		
交通管理工	式	1	4,409,200		
直接工事費	式	1	218,530,773		
共通仮設費	式	1	41,278,455		
共通仮設費	式	1	14,512,455		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬費	式	1	11,323,946	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,363,509	道路施設基本データ作成費	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,825,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	26,766,000			
純工事費	式	1	259,809,228			
現場管理費	式	1	85,784,000			
工事原価	式	1	345,593,228			
一般管理費等	式	1	49,956,772			
工事価格	式	1	395,550,000			