

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事
工事地名	島根県益田市西平原町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 488日間 自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年10月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	227,141,624		
道路土工	式	1	124,918,204		
掘削工	式	1	79,121,873	掘削 4,300 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は は湿地軟弱土； 掘削 7,020 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 790 m3 土砂 片切掘削； 掘削 28,930 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 掘削 29,000 m3 硬岩 オープンカット 障害無； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上； 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3以上； 押土(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 土砂等運搬 1 式 硬岩；	
掘削工(ICT)	式	1	2,940,160	掘削(ICT) 6,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 790 m3	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 片切掘削；	
路体盛土工	式	1	203,800	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	40 m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	6,516,048	路体(築堤)盛土 (ICT)	27,060 m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	1,456,980	路床盛土 (ICT)	4,200 m3
法面整形工	式	1	12,928,560	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩II； 法面整形(切土部) 現場制約有 中硬岩；	2,000 m2 2,120 m2
法面整形工 (ICT)	式	1	3,123,897	法面整形(切土部) (ICT) 土砂； 法面整形(切土部) (ICT) 軟岩I； 法面整形(盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	2,880 m2 360 m2 750 m2
残土処理工	式	1	18,626,886		
法面工	式	1	37,419,430		
植生工	式	1	27,112,440	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満； 客土吹付 厚1cm ネット併用 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	730 m2 1,950 m2 310 m2 1,660 m2 1,630 m2
法面吹付工	式	1	10,306,990	コンクリート吹付 普通セメント 厚15cm；	943 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	45,970,147		
作業土工	式	1	109,365		
ジオキスタル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	45,860,782	ジオキスタル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ；	1,212 m2
				ジオキスタル敷設	6,837 m2
				まき出し・敷均し、締固め (補強土壁盛土)	6,899 m3
				基盤排水層 C-40；	457 m3
				吸出防止材 不織布 t=3 635kN/5cm；	914 m2
				層厚管理材	2,063 m2
				水平排水材 不織布 W=300 t=4 3.2kN/30cm；	2,146 m
				植生土のう 40cm×60cm；	230 袋
排水構造物工	式	1	14,727,539		
作業土工	式	1	332,778		
側溝工	式	1	6,551,070	プラスチックU型側溝 (PU1-B300-H300)	274 m
				プラスチックU型側溝 (PU3-B300-H300)	335 m
管渠工	式	1	610,550	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D600)	7 m
				外圧管1種；	
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	10 m
				重圧管 1種；	
集水桝・マンホール工	式	1	1,226,910	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	3 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(G1-B800-L800-H1400)		
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	7	箇所
				(G2-B500-L500-H700)		
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(G2-B500-L500-H700)		
				(基礎材無し) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
1号吐口桝	1	箇所				
蓋	3	枚				
(グレチン) 蓋						
T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定；						
蓋	2	枚				
(グレチン) 蓋						
T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定；						
足掛金具	6	個				
W300；						
排水工	式	1	6,006,231	1号小段排水	280	m
				2号小段排水	67	m
				縦排水	35	m
				(TH-1-1)		
				内幅 240mm 内高 240mm；		
				側溝蓋	17	枚
(PC1-B240)						
240 33×4.5×60；						
1号縦排水	12	m				
道路付属施設工	式	1	3,805,904			
道路付属物工	式	1	3,805,904	1号張コンクリート	196	m ²
				1号階段	21	m
				2号階段	54	m

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				1号里道 54 m
仮設工	式	1	300,400	
交通管理工	式	1	300,400	
直接工事費	式	1	227,141,624	
共通仮設費	式	1	27,236,366	
共通仮設費	式	1	5,931,366	
運搬費	式	1	2,190,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,343,366	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
営繕費	式	1	513,000	火薬庫類 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,885,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	21,305,000	
純工事費	式	1	254,377,990	
現場管理費	式	1	76,448,000	
工事原価	式	1	330,825,990	
一般管理費等	式	1	48,124,010	
工事価格	式	1	378,950,000	