

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号浜田地区外道路施設保全工事
工事地名	島根県浜田市原井町地内（青川橋側道橋、原井地区）

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	178日間	自	令和 6年 9月 4日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号浜田地区外道路施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁保全工事	式	1	6,755,091	
橋梁付属物工	式	1	1,775,900	
伸縮継手補修工	式	1	1,775,900	目地シール材取替 7 箇所
橋梁補修工	式	1	4,458,000	
支承補修工	式	1	4,458,000	支承補修 24 基 金属溶射 線支承 35t級； アンカーボルトナット部補修 48 箇所 足場 1 式 (足場、板張防護)
構造物撤去工	式	1	91	
運搬処理工	式	1	91	現場発生品運搬 1 式 ナット；
仮設工	式	1	521,100	
交通管理工	式	1	521,100	
道路修繕	式	1	15,212,320	
法面工	式	1	15,212,320	
植生工	式	1	15,212,320	恒久法面緑化吹付 1,220 m2 5cm 1000m2以上； 植生マット 510 m2 注入マット t=5cm 500m2以上1000m2未満；
直接工事費	式	1	21,967,411	
共通仮設費	式	1	4,240,800	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号浜田地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
橋梁保全工事	式	1	24,267,305			
橋梁付属物工	式	1	21,488,805			
落橋防止装置工	式	1	719,776	削孔	32	孔
				削孔径 32mm 削孔深さ 350mm ;		
				アンカー(落橋防止)	32	本
				(アンカーバー)		
				φ22×540 (S45CN) PEコーティング (アンカーキャップ・充填材含む) ;		
落橋防止装置工	式	1	1,513,472	削孔	32	孔
				削孔径 32mm 削孔深さ 350mm ;		
				削孔	32	孔
				削孔径 35mm 削孔深さ 380mm ;		
				アンカー(落橋防止)	32	本
				(アンカーバー)		
				φ22×540 (S45CN) PEコーティング (アンカーキャップ・充填材含む) ;		
				アンカー(落橋防止)	32	本
				(アンカーバー)		
				φ25×600 (S45CN) PEコーティング (アンカーキャップ・充填材含む) ;		
落橋防止装置工	式	1	719,776	削孔	32	孔
				削孔径 32mm 削孔深さ 350mm ;		
				アンカー(落橋防止)	32	本
				(アンカーバー)		
				φ22×540 (S45CN) PEコーティング (アンカーキャップ・充填材含む) ;		
沓座拡幅工	式	1	2,847,040	チップング	10	m2
				削孔	108	孔
				削孔径 32mm 削孔深さ 330mm ;		
				アンカー筋挿入	108	本
				SD345 D22 エポキシ樹脂 ;		
				無収縮モルタル	4	m3

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号浜田地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				鉄筋	0.25	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	7	m2
				瀝青質目地板t=40；		
沓座拡張工	式	1	11,312,391	型枠	27	m2
				削孔	226	孔
				削孔径 26mm 削孔深さ 260mm；		
				アンカー筋挿入	226	本
				SD345 D16 エポキシ樹脂；		
				無収縮モルタル	12	m3
				型枠	1	式
				支保	1	式
				鉄筋	0.98	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.54	t
				SD345 D29～32；		
沓座拡張工	式	1	2,863,350	型枠	10	m2
				削孔	108	孔
				削孔径 32mm 削孔深さ 330mm；		
				アンカー筋挿入	108	本
				SD345 D22 エポキシ樹脂；		
				無収縮モルタル	4	m3
				型枠	1	式
				鉄筋	0.25	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	7	m2
				瀝青質目地板t=70；		
資材運搬工	式	1	1,513,000	資材運搬	1	式
				組立式台船；		
構造物撤去工	式	1	50,500			
運搬処理工	式	1	50,500	現場発生品運搬	1	式
				鋼材；		

