

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事
工事地名	島根県益田市乙吉町～戸田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 6年 8月20日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁保全工事	式	1	23,903,386		
橋梁付属物工	式	1	14,959,000		
伸縮継手工	式	1	1,193,500	伸縮部止水補修(車道部)	9 m
				伸縮部止水補修(地覆部)	1 m
排水施設工	式	1	1,567,500	排水管取替	11 箇所
検査路工	式	1	12,198,000	検査路補修	6 箇所
橋梁補修工	式	1	6,942,586		
支承補修工	式	1	3,902,206	支承防錆	5 基
				亜鉛アノダイ溶射ピン支承；	
				支承防錆	9 基
				亜鉛アノダイ溶射ローラー支承；	
				ナット締め	2 箇所
橋梁足場工	式	1	3,040,380		
現場塗装工	式	1	813,750		
橋梁塗装工	式	1	813,750	素地調整	7 m2
				塗膜除去(塗膜剥離剤)；	
				素地調整	7 m2
				発錆面積100%；	
				下塗	7 m2
				有機シリケート(1層)スプレー 塗装回数 1回；	
				下塗	7 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；	
				中塗	7 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回；	
				上塗	7 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回；
構造物撤去工	式	1	35,050	
運搬処理工	式	1	35,050	現場発生品運搬 1 式 鉄くず；
仮設工	式	1	1,153,000	
交通管理工	式	1	1,153,000	
直接工事費	式	1	23,903,386	
共通仮設費	式	1	4,387,800	
共通仮設費	式	1	265,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	207,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,122,000	
純工事費	式	1	28,291,186	
現場管理費	式	1	12,717,000	
工事原価	式	1	116,277,349	
一般管理費等	式	1	17,472,651	
工事価格	式	1	133,750,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁保全工事	式	1	1,914,755	
鋼桁工	式	1	502,300	
鋼桁補強工	式	1	502,300	当て板補修 1 箇所
橋梁補修工	式	1	704,353	
ひび割れ補修工	式	1	133,900	低圧注入工法 (ひび割れ注入(A)) 25m未満 エポキシ樹脂1種； 1 構造物
断面修復工	式	1	210,903	左官工法 (断面修復(A)) 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有； 1 構造物 人力積込 コンクリート殻(無筋)； 0.001 m3
橋梁足場工	式	1	359,550	
現場塗装工	式	1	1,283	
橋梁塗装工	式	1	1,283	素地調整 0.1 m2 動力工具処理； 下塗 0.1 m2 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結 部 塗装回数 1回； 下塗 0.1 m2 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト 連結部 塗装回数 1回； 中塗 0.1 m2 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 高力ボルト連結部 塗装 回数 1回； 上塗 0.1 m2 ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ボルト連結部 塗装回

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				数1回；
構造物撤去工	式	1	19	
運搬処理工	式	1	19	殻運搬 0.001 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.001 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	706,800	
交通管理工	式	1	706,800	
橋梁保全工事	式	1	16,155,632	
橋梁付属物工	式	1	1,445,288	
伸縮継手工	式	1	719,600	鋼・ゴム製伸縮装置補修 1 m 補修 軽量型 1車線相当 二次止水装置付； 防水シート 1 m 400×2.2；
落橋防止装置工	式	1	299,420	移動制限装置補修 2 箇所 桁連結装置補修 1 箇所 段差防止 2 箇所
排水施設工	式	1	426,268	桁下止水 3 m 水切り 4 m
橋梁補修工	式	1	907,887	
断面修復工	式	1	215,337	左官工法 1 構造物 (断面修復(A)) 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有； 人力積込 0.01 m3 コンクリート殻(無筋)；

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
橋梁足場工	式	1	692,550			
現場塗装工	式	1	13,095,240			
橋梁塗装工	式	1	13,093,971	素地調整	330	m2
				塗膜除去(塗膜剥離剤)；		
				素地調整	330	m2
				発錆面積100%；		
				下塗	330	m2
				有機ゾンリッチペイント(1層) スプレー 側道橋 塗装回数 1回；		
				下塗	330	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 側道橋 塗装回数 1回；		
				中塗	330	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 側道橋 塗装回数 1回；		
				上塗	330	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 側道橋 塗装回数 1回；		
橋梁塗装工	式	1	1,269	素地調整	0.1	m2
				動力工具処理；		
				下塗	0.1	m2
				有機ゾンリッチペイント(2回塗り/層) 溶接部 塗装回数 1回；		
				下塗	0.1	m2
				変性エポキシ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数 1回		
				；		
				中塗	0.1	m2
				ふっ素樹脂塗料用 濃彩 溶接部 塗装回数 1回		
				；		
				上塗	0.1	m2
				ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数 1回；		

積算内訳書

工事名 令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物撤去工	式	1	417	
運搬処理工	式	1	417	殻運搬 0.01 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0.01 m3 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 鉄くず ;
仮設工	式	1	706,800	
交通管理工	式	1	706,800	
直接工事費	式	1	18,070,387	
共通仮設費	式	1	5,361,000	
共通仮設費	式	1	557,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	557,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,804,000	
純工事費	式	1	23,431,387	
現場管理費	式	1	15,324,000	
工事原価	式	1	38,755,387	

積算内訳書

工事名 令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁保全工事	式	1	6,780,188	
鋼桁工	式	1	3,567,200	
鋼桁補強工	式	1	3,567,200	当て板補修 4 箇所
橋梁付属物工	式	1	1,287,560	
伸縮継手工	式	1	944,594	伸縮装置設置 2 箇所 地覆 2 箇所 防水シート 2 m 400×2.2 ;
排水施設工	式	1	342,966	排水当て板 6 箇所 排水管 6 箇所 水切り 6 m
橋梁補修工	式	1	657,173	
支承補修工	式	1	123,120	アンカーボルト固定 4 箇所
ひび割れ補修工	式	1	83,260	充てん工法 1 構造物 (ひび割れ充填(A)) 20mm未満 ポリマーセメントモルタル ;
断面修復工	式	1	210,903	左官工法 1 構造物 (断面修復(A)) 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有 ; 人力積込 0.001 m3 コンクリート殻(無筋) ;
表面清掃工	式	1	9,040	簡易清掃 4 m2
橋梁足場工	式	1	230,850	
現場塗装工	式	1	553,551	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁塗装工	式	1	501,860	素地調整	2 m2
				塗膜除去(塗膜剥離材)；	
				素地調整	2 m2
				発錆面積100%；	
				下塗	2 m2
				有機ゾンリッチェイント(1層) スプレー 塗装回数 1回；	
				下塗	2 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回；	
				中塗	2 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回；	
				上塗	2 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回；	
橋梁塗装工	式	1	51,439	素地調整	4 m2
				動力工具処理；	
				下塗	4 m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				下塗	4 m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				中塗	4 m2
				ふっ素樹脂塗料用 濃彩 ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				上塗	4 m2
				ふっ素樹脂塗料 濃彩 ボルト連結部 塗装回数 1回；	
橋梁塗装工	式	1	252	素地調整	0.02 m2
				動力工具処理；	
				下塗	0.02 m2
				有機ゾンリッチェイント(2回塗り/層) 溶接部 塗装回数 1回；	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				下塗 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数 1回	0.02 m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	0.02 m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数 1回；	0.02 m2
構造物撤去工	式	1	34		
運搬処理工	式	1	34	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.001 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.001 m3
仮設工	式	1	714,670		
上部補修工	式	1	6,100		
運搬処理工	式	1	1,770		
交通管理工	式	1	706,800		
直接工事費	式	1	6,780,188		
共通仮設費	式	1	1,885,000		
共通仮設費	式	1	110,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	110,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,775,000		
純工事費	式	1	8,665,188		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	11,179,588		
道路土工		式	1	1,789,360		
掘削工		m3	1	440,550	掘削 土砂 現場制約あり；	90 m3
法面整形工		式	1	550,830	法面整形(切土部) 現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	430 m2
残土処理工		式	1	797,980		
法面工		式	1	6,725,208		
植生工		式	1	2,291,900	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	430 m2
法面吹付工		式	1	4,399,510	ソイルメント吹付	79 m3
集排水ボーリング工		式	1	33,798	水抜きパイプ 小口径 L=285；	43 本
排水構造物工		式	1	1,675,390		
作業土工		式	1	432,740		
集水桝・マンホール工		式	1	85,050	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 蓋 (グレーチング 蓋) T-2 600×600用 落込 並目；	1 箇所 1 枚
排水工		式	1	1,157,600	小段排水 (1号小段排水)	80 m
構造物撤去工		式	1	369,530		
構造物取壊し工		式	1	200,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	7 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
運搬処理工	式	1	168,630	殻運搬 7 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 7 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	620,100	
交通管理工	式	1	620,100	
直接工事費	式	1	11,179,588	
共通仮設費	式	1	2,692,000	
共通仮設費	式	1	170,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	170,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,522,000	
純工事費	式	1	13,871,588	
現場管理費	式	1	8,388,000	
工事原価	式	1	22,259,588	