

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号三隅地区外舗装修繕工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	212日間	自	令和6年8月1日
		至	令和7年2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号三隅地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	56,816,822		
道路土工	式	1	2,058,000		
残土処理工	式	1	2,058,000		
舗装工	式	1	51,087,280		
舗装打換え工	式	1	41,599,280	舗装版破碎(急速施工) 4,000 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 搬運搬 720 m3 舗装版破碎； 処分 720 m3 アスファルト； 下層路盤 4,000 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤 4,000 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤 4,000 m2 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm； 基層 4,000 m2 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
オーバーレイ工	式	1	9,488,000	表層(車道・路肩部) 4,000 m2 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
区画線工	式	1	896,442		
区画線工	式	1	896,442	ペイント式区画線 1,060 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱； 高視認性区画線 530 m リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色；	
道路付属施設工	式	1	22,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号三隅地区外舗装修繕工事			
工事区分・工程・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示紙 2 個
仮設工	式	1	2,753,100	
交通管理工	式	1	2,753,100	
直接工事費	式	1	56,816,822	
共通仮設費	式	1	9,052,800	
共通仮設費	式	1	783,800	
技術管理費	式	1	208,800	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	575,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,269,000	
純工事費	式	1	65,869,622	
現場管理費	式	1	21,832,000	
工事原価	式	1	87,701,622	
一般管理費等	式	1	14,598,378	
工事価格	式	1	102,300,000	