

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事
工事地名	島根県益田市西平原町～益田市遠田町内

2. 工事内容

1)	事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2)	主 工 種	道路維持工事		
3)	工 期	274日間	自	令和 6年 7月 1日
			至	令和 7年 3月31日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	7,424,770	
舗装工	式	1	611,400	
オーバーレイ工	式	1	611,400	基層(車道・路肩部) 200 m2 密粒度7スコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ;
排水構造物工	式	1	1,190,110	
作業土工	式	1	66,110	
側溝工	式	1	1,124,000	プレキャストU型側溝 100 m PU3-B300-H300 ;
除草工	式	1	35,070	
道路除草工	式	1	35,070	道路除草(複合) 300 m2
応急処理工	式	1	1,978,080	
応急処理作業工	式	1	1,978,080	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	3,163,710	
構造物取壊し工	式	1	1,837,000	コンクリート構造物取壊し 110 m3 鉄筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	1,326,710	殻運搬 110 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 110 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	446,400	
交通管理工	式	1	446,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	7,424,770	
共通仮設費	式	1	1,184,000	
共通仮設費	式	1	110,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	110,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,074,000	
純工事費	式	1	8,608,770	
現場管理費	式	1	4,004,000	
工事原価	式	1	12,612,770	
一般管理費等	式	1	2,577,230	
工事価格	式	1	15,190,000	