

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	273日間	自	令和 6年 9月 1日
		至	令和 7年 5月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	61,279,103		
道路土工	式	1	1,755,921		
掘削工	式	1	410,545	掘削	700 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	965,269	路体(築堤)盛土	30 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	190 m3
				2.5m未満；	
埋土工	式	1	116,316	埋土	570 m3
				2.5m以上；	
				埋土	10 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	42,691	法面整形(盛土部)	110 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	221,100		
法面工	式	1	28,770		
植生工	式	1	28,770	種子散布	70 m2
				肥料無し 100m2未満；	
舗装工	式	1	32,987,166		
舗装準備工	式	1	3,130,307	不陸整正	1,640 m2
				補足材無し；	
				調整コンクリート	893 m2
				コンクリート(1号) 敷厚 12cm；	
橋面防水工	式	1	1,720,740	橋面防水	1,020 m2
				塗膜防水；	
排水性舗装工	式	1	20,289,300		

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
排水性舗装工	式	1	4,003,649	下層路盤(車道・路肩部) クラッパン C-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポースAs(13)DS3000 ;	700	m2
排水性舗装工	式	1	3,843,170	基層(車道・路肩部) 改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポースAs(13)DS3000 ;	1,010	m2
排水構造物工	式	1	9,223,405			
作業土工	式	1	710,767			
側溝工	式	1	3,924,240	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) PU1-B300-H300 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) PU3-B300-H300(基礎無し) ;	113	m
管渠工	式	1	362,200	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D600) 外圧管1種 ;	10	m
集水枳・マンホール工	式	1	932,930	現場打ち集水枳 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水枳 (1号集水枳) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 蓋 (グレーチング 蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	5	箇所
					2	箇所
					5	枚

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定； 足掛金具 W300；	2 枚 8 個
地下排水工	式	1	2,967,450	地下排水 (TP-1-1) 波状管；	271 m
排水性舗装用路肩排水工	式	1	325,818	導水管(A)	138 m
縁石工	式	1	343,980		
縁石工	式	1	343,980	アスカーフ (AC-1-1) 再生細粒度アスコン(13) 215cm ² 以上235cm ² 未満；	260 m
踏掛版設置工	式	1	1,284,660		
踏掛版設置工	式	1	1,284,660	踏掛版設置 コンクリート(2号)；	18 m ³
道路付属施設工	式	1	5,162,201		
作業土工	式	1	310,173		
道路付属物工	式	1	2,989,446	1号防草コンクリート 2号防草コンクリート 3号防草コンクリート 4号防草コンクリート 1号基礎	250 m 27 m 190 m 16 m 1 箇所
ケーブル配管工	式	1	1,862,582	1号地中配管 2号地中配管 3号地中配管 4号地中配管 ベルマウス 難燃FEP用 80mm；	32 m 2 m 5 m 244 m 1 個

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ベルマウス 難燃FEP用 50mm ;	6 個
				ベルマウス FEP用 50mm ;	18 個
				1号ハンドホール	1 箇所
				2号ハンドホール	1 箇所
				埋設標示紙 φ25 ;	2 個
橋梁付属物工	式	1	9,848,000		
伸縮装置工	式	1	9,848,000	鋼・コ・Δ製伸縮装置	1 式
仮設工	式	1	645,000		
交通管理工	式	1	645,000		
直接工事費	式	1	61,279,103		
共通仮設費	式	1	7,522,800		
共通仮設費	式	1	855,800		
技術管理費	式	1	188,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,667,000		
純工事費	式	1	68,801,903		
現場管理費	式	1	19,938,000		
工事原価	式	1	88,739,903		

積算内訳書

[illegible]