

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	浜田河川国道事務所、工務課		
2)	主 工 種	舗装工事		
3)	工 期	365日間	自	令和 6年11月 1日
			至	令和 7年10月31日

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	160,172,468		
道路土工	式	1	5,843,670		
掘削工	式	1	2,673,431	掘削	1,280 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	277,100	掘削(ICT)	680 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,457,506	路体(築堤)盛土	280 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	502,640	路体(築堤)盛土(ICT)	2,060 m3
路床盛土工	式	1	38,835	路床盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工(ICT)	式	1	369,180	路床盛土(ICT)	1,050 m3
法面整形工	式	1	31,080	法面整形(切土部)	10 m2
				現場制約有 軟岩II；	
法面整形工(ICT)	式	1	493,898	法面整形(切土部)(ICT)	40 m2
				土砂；	
				法面整形(切土部)(ICT)	70 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				軟岩I; 法面整形(盛土部)(ICT) 760 m2 法面締固め無し;
法面工	式	1	361,510	
植生工	式	1	361,510	種子散布 600 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満; 客土吹付 40 m2 厚1cm 客土吹付工 100m2未満; 植生基材吹付 10 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2未満;
舗装工	式	1	80,161,013	
舗装準備工 (ICT)	式	1	296,604	不陸整正 (ICT) 2,310 m2 補足材無し;
橋面防水工	式	1	9,194,150	橋面防水 5,450 m2 (橋面防水 (A)) 塗膜防水;
排水性舗装工 (ICT)	式	1	42,288,955	; A=4,290m2
排水性舗装工	式	1	7,688,170	下層路盤 (車道・路肩部) 1,280 m2 (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm; 基層 (車道・路肩部) 1,330 m2 改質As 再生粗粒I型 (20) DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 1,390 m2 ポラスアスファルト混合物 (13) DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上;
排水性舗装工	式	1	16,828,510	; A=4,460m2
排水性舗装工	式	1	3,864,624	; A=984m2

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	22,329,171		
作業土工	式	1	3,444,189		
側溝工	式	1	7,953,620	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 143 m プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 157 m プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 450 m (基礎材無し) ;	
管渠工	式	1	4,355,200	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 16 m 外圧管1種 ; ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D400) 152 m 外圧管1種 ; ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D600) 20 m 外圧管1種 ;	
集水枥・マンホール工	式	1	2,302,440	現場打ち集水枥 (G1-B500-L500-H700) 6 箇所 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水枥 (1号集水枥) 2 箇所 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水枥 (1号集水枥) 4 箇所 (基礎材無し)現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無 ; 現場打ち集水枥 (2号集水枥) 3 箇所 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 蓋 6 枚	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(グレーチング) 蓋 T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定； 蓋 (グレーチング) 蓋 T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定； 蓋 (グレーチング) 蓋 T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定； 足掛金具 W300；	6 枚 3 枚 27 個
地下排水工	式	1	3,383,550	地下排水 (TP-1-1) 波状管；	309 m
排水工	式	1	126,084	水平排水層	14 m
排水性舗装用路肩排水工	式	1	764,088	導水管(A) 導水管(B) 導水管(C)	371 m 112 m 61 m
縁石工	式	1	813,740		
縁石工	式	1	813,740	アスカーブ (AC-1-1) 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；	610 m
踏掛版設置工	式	1	7,085,590		
踏掛版設置工	式	1	1,118,770	踏掛版設置 (三隅川 A2) コンクリート(2号)；	17 m3
踏掛版設置工	式	1	1,188,180	踏掛版設置 (古市場第1 A1) コンクリート(2号)；	18 m3
踏掛版設置工	式	1	1,188,180	踏掛版設置 (古市場第1 A2) コンクリート(2号)；	18 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
踏掛版設置工	式	1	1,189,980	踏掛版設置 (古市場第2 A1) コンクリート(2号) ;	18	m3
踏掛版設置工	式	1	1,188,180	踏掛版設置 (古市場第2 A2) コンクリート(2号) ;	18	m3
踏掛版設置工	式	1	1,212,300	踏掛版設置 (古市場第3 A1) コンクリート(2号) ;	18	m3
道路付属施設工	式	1	14,019,671			
作業土工	式	1	491,980			
道路付属物工	式	1	5,519,185	1号防草コンクリート 2号防草コンクリート 3号防草コンクリート 4号防草コンクリート 5号防草コンクリート	553 18 51 104 91	m m m m m
ケーブル配管工	式	1	8,008,506	1号地中配管 屋外配管 (1号配管) 屋外配管 (2号配管) 異種管継手 FEP50-G54 ; 1号配管支持金具 カップリング φ63 ; ヘルマウス FEP用 50mm ; 1号ハントホール	460 10 57 28 18 24 56 7	m m m 個 組 個 個 箇所
橋梁付属物工	式	1	28,268,103			

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
伸縮装置工	式	1	28,268,103	鋼・J・A製伸縮装置 1 式
仮設工	式	1	1,290,000	
交通管理工	式	1	1,290,000	
直接工事費	式	1	160,172,468	
共通仮設費	式	1	17,862,961	
共通仮設費	式	1	3,591,961	
技術管理費	式	1	2,150,961	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,441,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,271,000	
純工事費	式	1	178,035,429	
現場管理費	式	1	43,929,000	
工事原価	式	1	221,964,429	
一般管理費等	式	1	34,175,571	
工事価格	式	1	256,140,000	