

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町三隅地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	426日間	自 令和6年9月1日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	252,490,723	
道路土工	式	1	11,458,014	
掘削工	式	1	2,567,244	掘削 1,630 m3 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満； 掘削 2 m3 硬岩 オープンカット 障害無し； 積込(ルース) 1,600 m3 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 2 m3 破碎岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 土砂等運搬 1 式 硬岩；
掘削工(ICT)	式	1	815,000	掘削(ICT) 2,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	4,101,796	路体(築堤)盛土 360 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 760 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	214,720	路体(築堤)盛土(ICT) 880 m3
埋土工	式	1	12,480	埋土 100 m3 2.5m以上；
法面整形工(ICT)	式	1	511,434	法面整形(盛土部)(ICT) 990 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	3,235,340	

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
法面工	式	1	156,350	
植生工	式	1	156,350	種子散布 530 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満；
舗装工	式	1	130,657,610	
舗装準備工 (ICT)	式	1	743,436	不陸整正 (ICT) 5,790 m2 補足材無し；
排水性舗装工 (ICT)	式	1	111,023,104	；A=11,240m2
排水性舗装工	式	1	18,891,070	路盤 3,120 m2 クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 基層 (車道・路肩部) 3,230 m2 改質As 再生粗粒I型 (20) DS3000 舗装厚 50mm 3 0m超； 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 3,460 m2 ポラスアスファルト混合物 (13) DS3000 舗装厚 50mm 2. 4m超；
排水構造物工	式	1	59,385,097	
作業土工	式	1	5,966,677	
側溝工	式	1	26,430,380	プレキャストU型側溝 817 m (PU1-B300-H300) プレキャストU型側溝 60 m (PU1-B300-H300) 基礎材無し； プレキャストU型側溝 406 m (PU3-B300-H300) プレキャストU型側溝 825 m (PU3-B300-H300) 基礎材無し； プレキャストU型側溝 171 m (PU3-B400-H400)

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				プラスチック型側溝 (1号側溝) B300-H400-L2000 (B型 3種 300B) ;	187 m
				プラスチック型側溝 (2号側溝 基礎材無) B400-H400-L2000 (B型 3種 400A) ;	7 m
管渠工	式	1	7,262,600	ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D500) 外圧管1種 ;	6 m
				ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D500) 外圧管1種 基礎材無 ;	55 m
				ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D600) 外圧管1種 ;	90 m
				ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D600) 外圧管1種 基礎材無 ;	53 m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	6 m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600基礎材無)	7 m
集水桝・マンホール工	式	1	5,857,960	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート (1号) 法面作業補正無 ;	8 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 基礎材無 現場打材 コンクリート (1号) 法面作業補正無 ;	3 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート (1号) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B1000L1000H1200)	1 箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (1号集水桝)	4 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (2号集水桝)	8 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (2号集水桝)	1 箇所
				基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正 無； 現場打ち集水桝 (3号集水桝)	1 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (4号集水桝)	5 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (4号集水桝)	3 箇所
				基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正 無； 現場打ち集水桝 (5号集水桝)	2 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (5号集水桝)	1 箇所
				基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正 無； 1号マンホール 蓋	3 基 8 枚
				(GC-B500-L500) GC-B500-L500； 蓋	18 枚
				(GC-B700-L700)	

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				GC-B700-L700 ;	8 枚
				蓋	
				(GC-B1000-L1000)	
				GC-B1000-L1000 ;	
				蓋	
				(グレーチング 蓋)	11 枚
				T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				蓋	
				(グレーチング 蓋)	
				T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				(グレーチング 蓋)	1 枚
				T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				蓋	
				(グレーチング 蓋)	
				T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				足掛金具	41 個
				W300 ;	
地下排水工	式	1	11,727,450	地下排水	1,071 m
場所打水路工	式	1	1,220,630	(TP-1-1)	37 m
				波状管 ;	
排水工	式	1	919,400	現場打水路	25 m
				(1号現場打水路)	
				コンクリート(1号) ;	10 枚
縁石工	式	1	1,654,160	縦排水	10 枚
				(TH-1-1)	
				内幅 240mm 内高 240mm ;	
				1号縦排水蓋	
縁石工	式	1	1,654,160		
縁石工	式	1	1,654,160	アスカーフ	1,240 m
				(AC-1-1)	
				再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	
踏掛版設置工	式	1	2,373,350		
踏掛版設置工	式	1	2,373,350	踏掛版設置	35 m3
				コンクリート(2号) ;	

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	957,700	
大型標識工	式	1	957,700	標識基礎 (1号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 1 基 標識基礎 (2号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 1 基
道路付属施設工	式	1	31,244,525	
作業土工	式	1	1,797,479	
道路付属物工	式	1	15,265,337	1号防草コンクリート 1,123 m 2号防草コンクリート 110 m 3号防草コンクリート 340 m 4号防草コンクリート 639 m 5号防草コンクリート 53 m 1号張コンクリート 427 m2 1号基礎 1 箇所 2号基礎 8 箇所 3号基礎 1 箇所
ケーブル配管工	式	1	14,181,709	1号地中配管 146 m 難燃FEP50×1条； 2号地中配管 298 m FEP50×1条； 3号地中配管 216 m 難燃FEP50×4条； 4号地中配管 69 m 難燃FEP50×1条； 5号地中配管 19 m 難燃FEP50×1条、FEP50×1条； 6号地中配管 661 m FEP50×4条； 7号地中配管 372 m

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP50×4条； 8号地中配管 難燃FEP50×5条； 屋外配管 (1号ケーブル配管) 金属製可とう電線管 Φ63； 屋外配管 (2号ケーブル配管) 厚鋼電線管 G54； 1号配管支持金具 4条用； 1号異種管継手 FEP50-G54； カップリング φ63； ベルマウス FEP50用； ベルマウス 難燃FEP50用； 1号ハントホル T-2 600×600×600； 2号ハントホル T-2 600×600×900； 3号ハントホル T-25 600×600×900； 4号ハントホル T-25 1600×800×1000；	39 m 4 m 20 m 6 組 8 個 8 個 86 個 53 個 7 箇所 2 箇所 2 箇所 8 箇所
橋梁附属物工	式	1	12,991,417		
伸縮装置工	式	1	12,991,417	鋼・ゴム製伸縮装置	1 式
仮設工	式	1	1,612,500		

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,612,500	
直接工事費	式	1	252,490,723	
共通仮設費	式	1	24,771,773	
共通仮設費	式	1	4,295,773	
技術管理費	式	1	2,225,773	道路施設基本データ作成費 道路工事完成図作成費 保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT) 1 1 1 1 式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,070,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,476,000	
純工事費	式	1	277,262,496	
現場管理費	式	1	63,468,000	
工事原価	式	1	340,730,496	
一般管理費等	式	1	49,319,504	
工事価格	式	1	390,050,000	