

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事
工事地名	島根県益田市木部町～遠田町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 242日間 自 令和 6年11月 1日
至 令和 7年 6月30日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	230,260,540	
道路土工	式	1	139,409,635	
掘削工	式	1	10,299,872	掘削 37,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 220 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
掘削工(ICT)	式	1	3,608,400	掘削(ICT) 12,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	252,350	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	718,915	路体(築堤)盛土(ICT) 2,950 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	287,984	路床盛土(ICT) 820 m3
法面整形工(ICT)	式	1	4,976,714	法面整形(切土部)(ICT) 5,660 m2 土砂； 法面整形(切土部)(ICT) 60 m2 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 580 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	119,265,400	
法面工	式	1	10,191,190	
植生工	式	1	10,191,190	種子散布 550 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満；

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				客土吹付	4,850 m2
				厚1cm 客土吹付工 1000m2以上；	
				植生基材吹付	60 m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	
擁壁工	式	1	57,220,233		
作業土工	式	1	4,574,624		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,646,310	重力式擁壁	27 m3
				(1号重力式擁壁)	
				2m以上5m以下 コンクリート(1号)；	
				重力式擁壁	3 m3
				(2号重力式擁壁)	
				1mを超え2m未満 コンクリート(1号)；	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	28,547,506	補強土壁基礎	59 m
				(1号補強土壁基礎)	
				補強土壁壁面材組立・設置	364 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	5,466 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	1,588 m3
				帯鋼補強土壁；	
				排水ブラケット層	135 m3
				C-40；	
				盛土分離用シート	275 m2
				長繊維ポリエステル系不織布 強度785N/5cm以上；	
				背面フィルター層	165 m3
				C-40；	
				目地板	13 m2
				瀝青繊維質目地板t=20；	
				1号笠石コンクリート	59 m
				1号間詰コンクリート	5 箇所
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	20,191,967	補強土壁基礎	31 m
				(1号補強土壁基礎)	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				補強土壁壁面材組立・設置	273	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	4,180	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	1,804	m3
				帯鋼補強土壁；		
				排水ブランク層	72	m3
				C-40；		
				盛土分離用シート	147	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 強度785N/5cm以上；		
				背面フィルター層	127	m3
				C-40；		
				日地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				2号笠石コンクリート	32	m
				2号間詰コンクリート	1	箇所
				3号間詰コンクリート	1	箇所
ジオキスタール補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	2,259,826	ジオキスタール壁面材組立・設置	66	m2
				鋼製枠タイプ；		
				ジオキスタール敷設	365	m2
				まき出し・敷均し、締固め	231	m3
				基盤排水層	47	m3
				C-40；		
				吸出し防止材	94	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=3mm 635N/5cm以上；		
				層厚管理材	110	m2
				水平排水材	43	m
				不織布 W=300 t=4mm 引張強さ3.2kN/30cm以上		
				；		
				植生土のう	30	袋
				40cm×60cm；		
排水構造物工	式	1	16,825,902			

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
作業土工	式	1	732,496	
側溝工	式	1	6,730,615	プレキャストU型側溝 154 m (PU1-B300-H300) プレキャストU型側溝 191 m (PU3-B300-H300) 1号水路 86 m 側溝蓋 303 枚 (PC4-B300) 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 40 枚 (グレチング蓋) T-25 B300用 嵩上用 細目 滑止 ;
集水樹・マンホール工	式	1	1,036,240	現場打ち集水樹 5 箇所 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; G2-B500-L500-H700 9 箇所 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業無 ; プレキャスト集水樹 2 箇所 (1号プレキャスト集水樹) プレキャスト集水樹 2 箇所 (1号プレキャスト集水樹) (基礎材無し) ; 蓋 8 枚 (GC-B500-L500) コンクリート蓋 ; 蓋 1 枚 (グレチング蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;
地下排水工	式	1	658,771	地下排水 109 m (TP-1-2) 波状管 ; 地下排水 36 m (1号地下排水)

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				波状管；
排水工	式	1	7,667,780	1号小段排水 250 m 小段排水 98 m (2号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水 98 m (TH-1-I) 内幅 240mm 内高 240mm； 透水材 20 m2 幅300×厚50； 1号縦排水蓋 35 枚
防護柵工	式	1	4,232,780	
防護柵基礎工	式	1	4,232,780	1号剛性防護柵基礎 7 m 2号剛性防護柵基礎 31 m 1号誘発目地 4箇所
仮設工	式	1	2,380,800	
交通管理工	式	1	2,380,800	
直接工事費	式	1	230,260,540	
共通仮設費	式	1	24,587,025	
共通仮設費	式	1	3,219,025	
技術管理費	式	1	1,308,025	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,911,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,368,000	

積算内訳書

[illegible]