

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度国道 9 号江津歩道橋下部他工事
工事地名	島根県江津市江津町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 243日間 | 自 | 令和 6年11月10日 |
| | | 至 | 令和 7年 7月10日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁下部	式	1	26,070,222	
橋台工	式	1	8,882,679	
作業土工	式	1	312,494	
場所打杭工	式	1	5,913,754	場所打杭 4 本 杭径 1000mm 杭長(設計長) 13m ; 殻運搬 3 m3 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし ; 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋) ;
橋台躯体工	式	1	2,656,431	基礎材 26 m2 再生クラッシュラン40〜0 17.5cmを超え20.0cm以下 ; 均しコンクリート 26 m2 コンクリート(1号) 敷厚 10cm ; コンクリート 58 m3 コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 0.25 t SD345 D13 ; 鉄筋 1.77 t SD345 D16〜25 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; アンカーボルト箱抜き 2 m φ125 ; 水抜パイプ 1 m VP100 フィルター無 ; アンカーボルト 4 本 D25×360 (2N, 1W) ;
橋台工	式	1	14,297,845	
作業土工	式	1	360,589	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
場所打杭工	式	1	11,277,590	場所打杭	4	本
				杭径 1000mm 杭長(設計長) 13m ;		
				殻運搬	5	m3
橋台躯体工	式	1	2,659,666	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし ;		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				基礎材	26	m2
				再生グラッサラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下 ;		
				均しコンクリート	26	m2
				コンクリート(1号) 敷厚 10cm ;		
				コンクリート	58	m3
				コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.25	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	1.77	t
				SD345 D16~25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
橋梁現場塗装工	式	1	318,516	アンカーボルト箱抜き	3	m
				φ125 ;		
				水抜パイプ	1	m
				VP100 フィルター無 ;		
				アンカーボルト	4	本
				D25×360 (2N, 1W) ;		
表面保護工(コンクリート塗装(CC-B))	式	1	318,516	下地処理	33	m2
				前処理	33	m2
				コンクリート塗装用 エポキシ樹脂プライマー ;		
				前処理	33	m2
				コンクリート塗装用 エポキシ樹脂パテ ;		
				中塗り	33	m2
				コンクリート塗装用 柔軟形エポキシ樹脂塗料 ;		
				上塗り	33	m2

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				コンクリート塗装用・柔軟形ふっ素樹脂塗料；	
法面工	式	1	82,960		
法面工	式	1	82,960	1号張コンクリート	8 m2
擁壁工	式	1	518,320		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	518,320	重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 コンクリート(1号)；	5 m3
				重力式擁壁 (2号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 コンクリート(1号)；	2 m3
				重力式擁壁 (3号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 コンクリート(1号)；	1 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	372,339		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	372,339	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石不要 1 8-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1 0.0mm)；	16 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	0.6 m2
仮設工	式	1	1,597,563		
工事用道路工	式	1	366,534		
構造物取壊し工	式	1	8,590		
運搬処理工	式	1	6,539		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通管理工	式	1	1,215,900		
直接工事費	式	1	26,070,222		
共通仮設費	式	1	7,506,135		
共通仮設費	式	1	3,708,135		
運搬費	式	1	3,314,335	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	335,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,798,000		
純工事費	式	1	33,576,357		
現場管理費	式	1	12,153,000		
工事原価	式	1	75,120,155		
一般管理費等	式	1	12,799,845		
工事価格	式	1	87,920,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	18,045,798			
道路土工	式	1	4,957,215			
掘削工	式	1	116,622	掘削	380	m3
路体盛土工	式	1	4,666,308	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土	1,410	m3
				4.0m以上；		
				路体(築堤)盛土	90	m3
				2.5m未満；		
土砂等運搬				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				法面整形(盛土部)	450	m2
法面整形工	式	1	174,285	法面締固め無 現場制約無；		
法面工	式	1	107,910			
植生工	式	1	107,910	種子散布	330	m2
舗装工	式	1	2,206,743	肥料無し 250m2以上500m2未満；		
アスファルト舗装工	式	1	2,206,743	下層路盤(車道・路肩部)	2,310	m2
排水構造物工	式	1	2,778,558	(路盤)		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
側溝工	式	1	2,434,800	プレキャストU型側溝	57	m
				(PU1-B300-H300)		
				プレキャストU型側溝	56	m
				(1号側溝)		
自由勾配側溝				(1号自由勾配側溝)	13	m

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
管渠工	式	1	17,698	1号管渠	4 m
				2号管渠	2 m
集水枡・マンホール工	式	1	326,060	現場打ち集水枡 (1号集水枡)	1 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水枡 (2号集水枡)	2 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水枡 (3号集水枡)	1 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				蓋 (グレーチング蓋)	4 枚
				T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定；	
縁石工	式	1	103,571		
縁石工	式	1	103,571	歩車道境界ブロック (BB-1-2(250))	13 m
				C種(180/210×300×600)；	
防護柵工	式	1	6,410,456		
作業土工	式	1	225,259		
防止柵工	式	1	6,185,197	金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 2m；	230 m
				金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵 法面部 2m；	7 m
				1号門扉	1 箇所
				1号基礎	119 箇所
				2号基礎	2 箇所
				3号基礎	3 箇所

積算内訳書

工事名 令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路付属施設工	式	1	1,102,696	
道路付属物工	式	1	1,102,696	1号張コンクリート 116 m
構造物撤去工	式	1	31,249	
構造物取壊し工	式	1	12,885	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 0.2 m3 鉄筋構造物 機械施工；
排水構造物撤去工	式	1	605	暗渠排水管撤去 5 m 撤去；
運搬処理工	式	1	17,759	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 廃材運搬処理 0.04 m3
仮設工	式	1	347,400	
交通管理工	式	1	347,400	
直接工事費	式	1	18,045,798	
共通仮設費	式	1	3,146,000	
共通仮設費	式	1	250,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	250,000	

