

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

2. 工事内容

1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 舗装工事
3) 工 期 287日間、 自 令和 7年 3月15日
至 令和 7年12月26日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路本部地区トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	96,038,658		
道路土工	式	1	156,364		
残土処理工	式	1	156,364		
舗装工	式	1	56,961,250		
コンクリート舗装工 (ICT)	式	1	46,917,354	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 2,420 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 146mm ; セメント安定処理路盤 2,420 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 連続鉄筋コンクリート舗装 2,420 m2 コンクリート(5号) 舗装厚 250mm ; 縦目地 286 m (1号縦目地) 縦目地 572 m (1号側目地)	
コンクリート舗装工 (ICT)	式	1	4,603,414	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 169 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 145mm ; セメント安定処理路盤 169 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 170 m2 コンクリート(6号) 舗装厚 250mm ; 縦目地 20 m (2号縦目地) 縦目地 40 m (1号側目地) 横目地 34 m (1号横目地)	
コンクリート舗装工	式	1	1,781,230	セメント安定処理路盤 85 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 85 m2 コンクリート(6号) 平均舗装厚 175mm ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縦目地 (3号縦目地)	10	m
				横目地 (2号横目地)	17	m
コンクリート舗装工	式	1	3,659,252	下層路盤(歩道部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ; コンクリート舗装 コンクリート(1号) t=70mm ;	404 420	m2 m2
排水構造物工	式	1	14,119,697			
作業土工	式	1	184,057			
集水樹・マンホール工	式	1	674,370	1号集水樹 2号集水樹 3号集水樹 蓋 (グレーチング蓋) T-25 200×600用 落込 並目 ボルト固定 ;	6 3 3 12	箇所 箇所 箇所 枚
場所打水路工	式	1	13,261,270	1号円形水路 2号円形水路 3号円形水路	301 146 155	m m m
縁石工	式	1	4,700,305			
縁石工	式	1	4,700,305	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) B種(180/205×250×600) 片面R ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) B種(180/205×250×900) 片面R 水抜き用 ;	601 11	m m
道路付属施設工	式	1	19,432,442			
作業土工	式	1	702,010			

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路付属物工	式	1	794,940	1号基礎	1	箇所
				2号基礎	1	箇所
				3号基礎	1	箇所
				4号基礎	1	箇所
				5号基礎	1	箇所
				6号基礎	1	箇所
ケーブル配管工	式	1	17,935,492	1号地中配管	117	m
				2号地中配管	19	m
				3号地中配管	3	m
				4号地中配管	9	m
				5号地中配管	7	m
				6号地中配管	7	m
				7号地中配管	7	m
				8号地中配管	51	m
				9号地中配管	5	m
				10号地中配管	3	m
				11号地中配管	35	m
				12号地中配管	22	m
				13号地中配管	1	m
				14号地中配管	4	m
				15号地中配管	4	m
				16号地中配管	3	m
				17号地中配管	4	m
				18号地中配管	61	m
				19号地中配管	2	m
				20号地中配管	6	m
				1号坑内配管	9	m
				2号坑内配管	96	m
				3号坑内配管	155	m
				4号坑内配管	10	m
				5号坑内配管	27	m
				6号坑内配管	124	m
				7号坑内配管	156	m
				8号坑内配管	22	m

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ヘルマウス 難燃FEP用 50mm ;	427 個
				ヘルマウス FEP用 50mm ;	91 個
				1号ハントホール	4 箇所
				2号ハントホール	1 箇所
				3号ハントホール	4 箇所
				4号ハントホール	2 箇所
				5号ハントホール	1 箇所
				1号坑内ハントホール	6 箇所
				2号坑内ハントホール	4 箇所
				3号坑内ハントホール	2 箇所
				4号坑内ハントホール	3 箇所
				5号坑内ハントホール	2 箇所
仮設工	式	1	668,600		
目地工	式	1	73,400		
交通管理工	式	1	595,200		
直接工事費	式	1	96,038,658		
共通仮設費	式	1	15,468,660		
共通仮設費	式	1	5,951,660		
運搬費	式	1	4,154,200	建設機械運搬費	4 台
				重建設機械分解組立費	1 回
技術管理費	式	1	847,460	道路施設基本データ作成費	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	950,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,517,000	
純工事費	式	1	111,507,318	
現場管理費	式	1	29,781,000	
工事原価	式	1	141,288,318	
一般管理等	式	1	23,121,682	
工事価格	式	1	164,410,000	