

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道191号喜阿弥地区第2災害復旧工事
工事地名	島根県益田市喜阿弥町地内

2. 工事内容

1) 事務所名 浜田河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 336日間 自 令和 7年 3月 1日
至 令和 8年 1月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号喜阿弥地区第2災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	144,626,444		
道路土工	式	1	1,146,921		
残土処理工	式	1	1,146,921		
舗装工	式	1	183,664		
アスファルト舗装工	式	1	183,664	下層路盤(歩道部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	52 m2 52 m2
排水構造物工	式	1	187,957		
作業土工	式	1	20,117		
集水枥・マンホール工	式	1	167,840	現場打ち集水枥 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 蓋 (GC-B500-L500) コンクリート蓋 ;	2 箇所 4 枚
縁石工	式	1	406,250		
縁石工	式	1	406,250	歩車道境界ブロック (BB-1-3(200)) B種(180/205×250×600) ;	50 m
道路付属施設工	式	1	8,662		
道路付属物工	式	1	8,662	視線誘導標 流用品 両面φ100 土中建込 10本未満 ;	2 本

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号喜阿弥地区第2災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
擁壁工	式	1	92,911,162		
鋼管矢板工	式	1	84,555,032	先行掘削 φ1500 掘削長L=11.0m 全回転ロータリー 砂充填; 積込(ルーズ) 土砂; 鋼管矢板 φ1000×t11 L=12.3m SKY400 継手P-P型(t11) ;	40 本 1 式 40 本
上部工	式	1	8,170,000	1号笠石コンクリート	50 m
裏込工	式	1	186,130	裏込 土砂;	70 m3
根固め工	式	1	459,424		
根固め工	式	1	459,424	袋詰玉石 2t用 設置;	112 袋
構造物撤去工	式	1	1,706,689		
道路付属物撤去工	式	1	2,424	視線誘導標撤去 両面φ100 土中建込 10本未満;	2 本
構造物取壊し工	式	1	450,243	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;	59 m3 92 m2
根固め撤去工	式	1	643,536	袋詰玉石撤去 2t用; 大型土のう撤去	150 袋 402 袋
運搬処理工	式	1	610,486	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 アスファルト殻; 殻処分	59 m3 4 m3 59 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度国道191号喜阿弥地区第2災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	47,615,715	4 m3
仮橋・仮栈橋工	式	1	8,693,926	
作業ヤード整備工	式	1	14,811,508	
運搬処理工	式	1	3,127,681	
交通管理工	式	1	20,982,600	
直接工事費	式	1	144,626,444	
共通仮設費	式	1	27,163,940	
共通仮設費	式	1	8,890,940	
運搬費	式	1	7,519,140	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,313,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	18,273,000	
純工事費	式	1	171,790,384	
現場管理費	式	1	57,449,000	
工事原価	式	1	229,239,384	

積算内訳書

[illegible]