

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号栄町地区第4法面工事
工事地名	島根県益田市栄町地内

2. 工事内容

1) 事務所名 浜田河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 364日間 自 令和 7年 2月 1日
至 令和 8年 1月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号栄町地区第4法面工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	75,608,035		
道路土工	式	1	10,448,515		
掘削工	式	1	2,077,490	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満;	
				掘削	670 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満;	
				掘削	190 m3
				軟岩 片切掘削;	
掘削工 (ICT)	式	1	1,584,171	掘削 (ICT)	2,570 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;	
				掘削 (ICT)	430 m3
				土砂 片切掘削;	
法面整形工 (ICT)	式	1	803,712	法面整形 (切土部) (ICT)	480 m2
				沖質土、砂及び砂質土、粘性土;	
				法面整形 (切土部) (ICT)	400 m2
				軟岩I;	
残土処理工	式	1	5,983,142		
法面工	式	1	39,710,490		
植生工	式	1	2,364,560	植生基材吹付	440 m2
				3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満;	
法枠工	式	1	11,968,080	1号吹付枠	564 m2
鉄筋挿入工	式	1	23,465,100	1号鉄筋挿入	73 本
				2号鉄筋挿入	25 本
集排水ボーリング工	式	1	1,912,750	ボーリング	29 m
				地表 粘性土・砂質土 径90mm;	
				ボーリング	59 m
				地表 軟岩 径90mm;	
				保孔管	61 m
				地表VP スレーナ現場加工有 各種 VP40;	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道9号栄町地区第4法面工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				保孔管	27	m
				地表VP ストラ現場加工無 各種 VP40 ;		
				1号流末処理	3	箇所
				2号流末処理	2	箇所
				3号流末処理	2	箇所
				4号流末処理	2	箇所
				ボ-リング 仮設機材	1	式
排水構造物工	式	1	1,438,309			
作業土工	式	1	74,414			
側溝工	式	1	369,920	プラスチックU型側溝 (PUI-B300-H300)	34	m
集水桝・マンホール工	式	1	88,900	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打込材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	2	箇所
排水工	式	1	905,075	1号小段排水	59	m
				小段排水 (2号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm ;	4	m
				3号小段排水	58	m
				小段排水 (4号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm ;	2	m
仮設工	式	1	24,010,721			
工事用道路工	式	1	4,210,956			
防護施設工	式	1	18,248,225			
運搬処理工	式	1	6,740			
交通管理工	式	1	1,544,800			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号栄町地区第4法面工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
直接工事費	式	1	75,608,035	
共通仮設費	式	1	11,638,645	
共通仮設費	式	1	1,484,645	
運搬費	式	1	14,539	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	684,106	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	786,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,154,000	
純工事費	式	1	87,246,680	
現場管理費	式	1	30,174,000	
工事原価	式	1	117,420,680	
一般管理費等	式	1	19,699,320	
工事価格	式	1	137,120,000	