

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |
| 工事地名 | 島根県益田市遠田地内           |

### 2. 工事内容

- |          |               |   |            |
|----------|---------------|---|------------|
| 1) 事務所名  | 浜田河川国道事務所 工務課 |   |            |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事          |   |            |
| 3) 工 期   | 288日間         | 自 | 令和7年3月15日  |
|          |               | 至 | 令和7年12月27日 |

### 4) 工事概要

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |    |             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単位                   | 数量 | 金額          | 細別内訳                                                                                                                                         |
| 舗装          | 式                    | 1  | 211,242,746 |                                                                                                                                              |
| 道路土工        | 式                    | 1  | 12,377,379  |                                                                                                                                              |
| 掘削工         | 式                    | 1  | 1,604,312   | 掘削 740 m3<br>軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満;<br>掘削 70 m3<br>硬岩 オープンカット 障害無;<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満;<br>積込(ルース) 1 式<br>破碎岩 土量50,000m3未満; |
| 掘削工 (ICT)   | 式                    | 1  | 731,679     | 掘削 (ICT) 1,500 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む);                                                             |
| 路体盛土工       | 式                    | 1  | 3,446,784   | 路体 (築堤) 盛土 20 m3<br>2.5m以上4.0m未満;<br>路体 (築堤) 盛土 680 m3<br>2.5m未満;                                                                            |
| 路体盛土工 (ICT) | 式                    | 1  | 56,327      | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 230 m3                                                                                                                      |
| 路床盛土工       | 式                    | 1  | 23,367      | 路床盛土 30 m3<br>2.5m以上4.0m未満;                                                                                                                  |
| 路床盛土工 (ICT) | 式                    | 1  | 7,060       | 路床盛土 (ICT) 20 m3                                                                                                                             |
| 法面整形工 (ICT) | 式                    | 1  | 238,510     | 法面整形 (盛土部) (ICT) 460 m2<br>法面締固め無し;                                                                                                          |
| 残土処理工       | 式                    | 1  | 6,269,340   |                                                                                                                                              |
| 法面工         | 式                    | 1  | 16,760      |                                                                                                                                              |
| 植生工         | 式                    | 1  | 16,760      | 種子散布 40 m2<br>肥料無し 100m2未満;                                                                                                                  |

# 積算内訳書

| 工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |     |     |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                           |
| 舗装工                      | 式   | 1   | 123,897,494 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 舗装準備工 (ICT)              | 式   | 1   | 581,724     | 不陸整正 (ICT) 4,520 m2<br>補足材無し；                                                                                                                                                                                     |
| 橋面防水工                    | 式   | 1   | 6,471,500   | 橋面防水 3,500 m2<br>(橋面防水 (A))<br>塗膜防水；                                                                                                                                                                              |
| 排水性舗装工 (ICT)             | 式   | 1   | 88,547,300  | ；A=8,590m2                                                                                                                                                                                                        |
| 排水性舗装工                   | 式   | 1   | 14,694,360  | 下層路盤 (車道・路肩部) 2,340 m2<br>クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；<br>基層 (車道・路肩部) 2,400 m2<br>改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50mm<br>m 3.0m超；<br>排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 2,610 m2<br>ポーラスAs (13) DS3000 50mm；                              |
| 排水性舗装工                   | 式   | 1   | 13,602,610  | ；A=3,500m2                                                                                                                                                                                                        |
| 排水構造物工                   | 式   | 1   | 35,442,428  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 作業土工                     | 式   | 1   | 2,775,866   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 側溝工                      | 式   | 1   | 22,016,385  | プラスチックU型側溝 546 m<br>(PU1-B300-H300)<br>プラスチックU型側溝 40 m<br>(PU1-B300-H300)<br>基礎材無し；<br>プラスチックU型側溝 270 m<br>(PU3-B300-H300)<br>プラスチックU型側溝 632 m<br>(PU3-B300-H300)<br>基礎材無し；<br>プラスチックU型側溝 45 m<br>(PU3-B400-H400) |

# 積算内訳書

| 工事名        |    | 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |           |                                                                       |       |
|------------|----|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量                   | 金額        | 細別内訳                                                                  |       |
|            |    |                      |           | 基礎材無し；<br>プラスチック型側溝<br>(1号側溝)                                         | 307 m |
|            |    |                      |           | プラスチック型側溝<br>(2号側溝)                                                   | 112 m |
| 管渠工        | 式  | 1                    | 473,280   | 鉄筋コンクリート台付管<br>CP-PH-D600<br>重圧管(1種) 基礎材無し；                           | 12 m  |
| 集水枘・マンホール工 | 式  | 1                    | 2,852,410 | 現場打ち街渠枘<br>(G1-B500-L500-H700)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；            | 12 箇所 |
|            |    |                      |           | 現場打ち街渠枘<br>(G1-B500-L500-H700)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材<br>無し；  | 5 箇所  |
|            |    |                      |           | 現場打ち街渠枘<br>(G1-B600-L600-H800)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材<br>無し；  | 1 箇所  |
|            |    |                      |           | 現場打ち街渠枘<br>(G1-B600-L600-H800)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材<br>無し；  | 1 箇所  |
|            |    |                      |           | 現場打ち街渠枘<br>(G1-B800-L800-H1000)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材<br>無し； | 4 箇所  |
|            |    |                      |           | 現場打ち集水枘 (G1-B800-L800-H1400)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；              | 2 箇所  |
|            |    |                      |           | 蓋<br>(GC-B500-L500)<br>GC-B500-L500；                                  | 6 枚   |
|            |    |                      |           | 蓋<br>(グレーチング 蓋)                                                       | 14 枚  |

# 積算内訳書

| 工事名         |    | 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |           |                                                      |         |
|-------------|----|----------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別  | 単位 | 数量                   | 金額        | 細別内訳                                                 |         |
|             |    |                      |           | T25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定；<br>蓋<br>(グレーチング 蓋)      | 2 枚     |
|             |    |                      |           | T25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定；<br>蓋<br>(グレーチング 蓋)      | 6 枚     |
|             |    |                      |           | T25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定；<br>足掛金具<br>W300；        | 16 個    |
| 地下排水工       | 式  | 1                    | 5,462,440 | 地下排水<br>(TP-1-1)<br>波状管；                             | 493 m   |
| 場所打水路工      | 式  | 1                    | 1,398,162 | 現場打水路<br>(1号現場打水路)                                   | 5 m     |
|             |    |                      |           | 現場打水路<br>(1号現場打水路)<br>基礎材無し；                         | 0.8 m   |
|             |    |                      |           | 現場打水路<br>(2号現場打水路)<br>基礎材無し；                         | 21 m    |
|             |    |                      |           | 現場打水路<br>(3号現場打水路)<br>基礎材無し；                         | 15 m    |
| 排水性舗装用路肩排水工 | 式  | 1                    | 463,885   | 導水管 (A)                                              | 361 m   |
| 縁石工         | 式  | 1                    | 1,378,650 |                                                      |         |
| 縁石工         | 式  | 1                    | 1,378,650 | アスカブ<br>(AC-1-1)<br>再生細粒度アスコン (13) 215cm2以上235cm2未満； | 1,010 m |
| 踏掛版設置工      | 式  | 1                    | 1,175,220 |                                                      |         |
| 踏掛版設置工      | 式  | 1                    | 1,175,220 | 踏掛版設置<br>コンクリート (2号)；                                | 18 m3   |

# 積算内訳書

| 工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 標識工                      | 式   | 1   | 3,129,600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 大型標識工                    | 式   | 1   | 3,129,600  | <div> <div>標識基礎</div> <div>(1号大型標識基礎)</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満;</div> <div>標識基礎</div> <div>(2号大型標識基礎)</div> <div>片持式の基礎 4.0m3未満;</div> <div>標識基礎</div> <div>(3号大型標識基礎)</div> </div> <div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>基</div> <div>基</div> <div>基</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 道路付属施設工                  | 式   | 1   | 21,967,088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 作業土工                     | 式   | 1   | 1,056,640  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 道路付属物工                   | 式   | 1   | 14,358,681 | <div> <div>1号防草コンクリート</div> <div>2号防草コンクリート</div> <div>3号防草コンクリート</div> <div>4号防草コンクリート</div> <div>5号防草コンクリート</div> <div>6号防草コンクリート</div> <div>7号防草コンクリート</div> <div>8号防草コンクリート</div> <div>9号防草コンクリート</div> <div>10号防草コンクリート</div> <div>11号防草コンクリート</div> <div>12号防草コンクリート</div> <div>13号防草コンクリート</div> <div>14号防草コンクリート</div> <div>1号中央分離帯</div> <div>1号基礎</div> <div>2号基礎</div> <div>3号基礎</div> <div>4号基礎</div> </div> <div> <div>408</div> <div>45</div> <div>29</div> <div>16</div> <div>170</div> <div>592</div> <div>81</div> <div>24</div> <div>44</div> <div>214</div> <div>33</div> <div>503</div> <div>172</div> <div>13</div> <div>174</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>6</div> <div>1</div> </div> <div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>Ⅲ</div> <div>箇所</div> <div>箇所</div> <div>箇所</div> <div>箇所</div> </div> |

# 積算内訳書

| 工事名           |    | 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |             |               |     |    |
|---------------|----|----------------------|-------------|---------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別    | 単位 | 数量                   | 金額          | 細別内訳          |     |    |
| ケーブル配管工       | 式  | 1                    | 6,551,767   | 1号地中配管        | 252 | m  |
|               |    |                      |             | 2号地中配管        | 12  | m  |
|               |    |                      |             | 3号地中配管        | 162 | m  |
|               |    |                      |             | 4号地中配管        | 183 | m  |
|               |    |                      |             | 5号地中配管        | 46  | m  |
|               |    |                      |             | 6号地中配管        | 403 | m  |
|               |    |                      |             | ヘルマウス         | 17  | 個  |
|               |    |                      |             | FEP用 50mm ;   |     |    |
|               |    |                      |             | ヘルマウス         | 33  | 個  |
|               |    |                      |             | 難燃FEP用 50mm ; |     |    |
|               |    |                      |             | 1号ハントホル       | 4   | 箇所 |
|               |    |                      |             | 2号ハントホル       | 4   | 箇所 |
|               |    |                      |             | 3号ハントホル       | 1   | 箇所 |
|               |    |                      |             | 4号ハントホル       | 2   | 箇所 |
| 橋梁付属物工        | 式  | 1                    | 11,684,427  |               |     |    |
| 伸縮装置工         | 式  | 1                    | 11,684,427  | 鋼・ゴム伸縮装置      | 1   | 式  |
| 仮設工           | 式  | 1                    | 173,700     |               |     |    |
| 交通管理工         | 式  | 1                    | 173,700     |               |     |    |
| 直接工事費         | 式  | 1                    | 211,242,746 |               |     |    |
| 共通仮設費         | 式  | 1                    | 21,699,271  |               |     |    |
| 共通仮設費         | 式  | 1                    | 3,913,271   |               |     |    |
| 技術管理費         | 式  | 1                    | 2,118,271   | 道路施設基本データ作成費用 | 1   | 式  |
|               |    |                      |             | 道路工事完成図書等作成費用 | 1   | 式  |
|               |    |                      |             | 保守管理 (ICT)    | 1   | 式  |
|               |    |                      |             | システム初期費 (ICT) | 1   | 式  |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式  | 1                    | 1,795,000   |               |     |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事 |     |             |         |
|------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                    | 1   | 17,786,000  |         |
| 純工事費       | 式                    | 1   | 232,942,017 |         |
| 現場管理費      | 式                    | 1   | 54,910,000  |         |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 287,852,017 |         |
| 一般管理費等     | 式                    | 1   | 42,697,983  |         |
| 工事価格       | 式                    | 1   | 330,550,000 |         |
|            |                      |     |             |         |