

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |
| 工事地名 | 島根県益田市西平原町地内         |

### 2. 工事内容

- |          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 浜田河川国道事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事          |   |             |
| 3) 工 期   | 350日間         | 自 | 令和 7年 3月15日 |
|          |               | 至 | 令和 8年 2月27日 |

### 4) 工事概要

# 積算内訳書

| 工事名         |     | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |             |                                        |          |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位 | 数 量                  | 金 額         | 細 別 内 訳                                |          |
| 舗装          | 式   | 1                    | 264,617,116 |                                        |          |
| 道路土工        | 式   | 1                    | 13,731,954  |                                        |          |
| 掘削工         | 式   | 1                    | 5,641,176   | 掘削                                     | 2,770 m3 |
|             |     |                      |             | 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未<br>満； |          |
|             |     |                      |             | 掘削                                     | 480 m3   |
|             |     |                      |             | 硬岩 オープンカット 障害無；                        |          |
|             |     |                      |             | 積込(ルース)                                | 1 式      |
|             |     |                      |             | 土砂 土量50,000m3未満；                       |          |
|             |     |                      |             | 積込(ルース)                                | 1 式      |
|             |     |                      |             | 破碎岩 土量50,000m3未満；                      |          |
|             |     |                      |             | 土砂等運搬                                  | 1 式      |
|             |     |                      |             | 軟岩；                                    |          |
|             |     |                      |             | 土砂等運搬                                  | 1 式      |
|             |     |                      |             | 硬岩；                                    |          |
| 掘削工 (ICT)   | 式   | 1                    | 69,598      | 掘削 (ICT)                               | 170 m3   |
|             |     |                      |             | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；             |          |
| 路体盛土工       | 式   | 1                    | 5,242,882   | 路体(築堤)盛土                               | 60 m3    |
|             |     |                      |             | 2.5m以上4.0m未満；                          |          |
|             |     |                      |             | 路体(築堤)盛土                               | 1,030 m3 |
|             |     |                      |             | 2.5m未満；                                |          |
| 路体盛土工 (ICT) | 式   | 1                    | 198,369     | 路体(築堤)盛土 (ICT)                         | 810 m3   |
| 埋土          | 式   | 1                    | 18,870      | 埋土                                     | 150 m3   |
|             |     |                      |             | 2.5m以上；                                |          |
| 法面整形工 (ICT) | 式   | 1                    | 570,350     | 法面整形(盛土部) (ICT)                        | 1,100 m2 |
|             |     |                      |             | 法面締固め無し；                               |          |
| 残土処理工       | 式   | 1                    | 1,990,709   |                                        |          |
| 法面工         | 式   | 1                    | 37,710      |                                        |          |
|             |     |                      |             |                                        |          |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|--------------|----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 植生工          | 式                    | 1   | 37,710      | 種子散布<br>肥料無し 100m2未満；                                                                                                                                                                                   | 90 m2                                             |
| 舗装工          | 式                    | 1   | 151,027,629 |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 舗装準備工 (ICT)  | 式                    | 1   | 729,729     | 不陸整正 (ICT)<br>補足材無し；                                                                                                                                                                                    | 5,670 m2                                          |
| 排水性舗装工 (ICT) | 式                    | 1   | 124,551,640 | ；A=12,010m2                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 排水性舗装工       | 式                    | 1   | 25,746,260  | 下層路盤 (車道・路肩部)<br>(路盤)<br>クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；<br>基層 (車道・路肩部)<br>改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50mm<br>3.0m超；<br>排水性舗装・表層 (車道・路肩部)<br>ポラスAs (13) DS3000 50mm；                                          | 4,160 m2<br>4,290 m2<br>4,470 m2                  |
| 排水構造物工       | 式                    | 1   | 59,379,539  |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 作業土工         | 式                    | 1   | 5,818,639   |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 側溝工          | 式                    | 1   | 29,859,150  | プラスチック型側溝<br>(PU1-B300-H300)<br>プラスチック型側溝<br>(PU3-B300-H300)<br>プラスチック型側溝<br>(PU3-B300-H300)<br>基礎材無し；<br>プラスチック型側溝<br>(PU3-B300-H400)<br>プラスチック型側溝<br>(PU3-B400-H400)<br>基礎材無し；<br>プラスチック型側溝<br>(1号側溝) | 627 m<br>506 m<br>970 m<br>26 m<br>105 m<br>310 m |

# 積算内訳書

| 工事名        |    | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |            |                                |       |
|------------|----|----------------------|------------|--------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量                   | 金額         | 細別内訳                           |       |
|            |    |                      |            | B300-H400-L2000 (B型 3種 300B) ; |       |
| 管渠工        | 式  | 1                    | 10,448,550 | ヒュム管 (B形管)                     | 103 m |
|            |    |                      |            | (P1-RC1-D600)                  |       |
|            |    |                      |            | 外圧管1種 基礎材無 ;                   |       |
|            |    |                      |            | 鉄筋コンクリート台付管                    | 8 m   |
|            |    |                      |            | (CP-PH-D600)                   |       |
|            |    |                      |            | 鉄筋コンクリート台付管                    | 161 m |
|            |    |                      |            | (CP-PH-D600基礎材無)               |       |
|            |    |                      |            |                                |       |
| 集水枡・マンホール工 | 式  | 1                    | 4,444,600  | 現場打ち集水枡                        | 10 箇所 |
|            |    |                      |            | (G1-B500-L500-H700)            |       |
|            |    |                      |            | 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;      |       |
|            |    |                      |            | 現場打ち集水枡                        | 3 箇所  |
|            |    |                      |            | (G1-B500-L500-H700)            |       |
|            |    |                      |            | 基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; |       |
|            |    |                      |            | 現場打ち集水枡                        | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | (G1-B600-L600-H800)            |       |
|            |    |                      |            | 基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; |       |
|            |    |                      |            | 現場打ち集水枡                        | 2 箇所  |
|            |    |                      |            | (G1-B800-L800-H1000)           |       |
|            |    |                      |            | 基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; |       |
|            |    |                      |            | 現場打ち集水枡                        | 2 箇所  |
|            |    |                      |            | (G1-B800-L800-H1400)           |       |
|            |    |                      |            | 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;      |       |
|            |    |                      |            | 現場打ち集水枡                        | 4 箇所  |
|            |    |                      |            | (G2-B500-L500-H700)            |       |
|            |    |                      |            | 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;      |       |
|            |    |                      |            | 現場打ち集水枡                        | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | (1号集水枡)                        |       |
|            |    |                      |            | 基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; |       |

## 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |     |                                                     |   |    |
|------------|-----|----------------------|-----|-----------------------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                  | 金 額 | 細 別 内 訳                                             |   |    |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(2号集水桝)<br>基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(3号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；      | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(4号集水桝)<br>基礎材無 現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無； | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(5号集水桝)<br>基礎材無 現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無； | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(6号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無；      | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(7号集水桝)<br>基礎材無 現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無； | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(8号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；      | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(9号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；      | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 現場打ち集水桝<br>(10号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；     | 1 | 箇所 |
|            |     |                      |     | 蓋<br>(GC-B500-L500)<br>GC-B500-L500；                | 8 | 枚  |

# 積算内訳書

| 工事名        |    | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |            |                                                       |         |
|------------|----|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量                   | 金額         | 細別内訳                                                  |         |
|            |    |                      |            | 蓋<br>(GC-B600-L600)<br>GC-B600-L600 ;                 | 2 枚     |
|            |    |                      |            | 蓋<br>(GC-B800-L800)<br>GC-B800-L800 ;                 | 2 枚     |
|            |    |                      |            | 蓋<br>(グレーチング蓋)<br>T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;      | 12 枚    |
|            |    |                      |            | 蓋<br>(グレーチング蓋)<br>T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;      | 10 枚    |
|            |    |                      |            | 蓋<br>(編鋼板蓋)<br>600×600用 t=3.2 メッキ ;                   | 4 枚     |
|            |    |                      |            | 足掛金具<br>W300 ;                                        | 42 個    |
| 地下排水工      | 式  | 1                    | 8,808,600  | 地下排水<br>(TP-1-f)<br>波状管 ;                             | 795 m   |
| 縁石工        | 式  | 1                    | 2,224,950  |                                                       |         |
| 縁石工        | 式  | 1                    | 2,224,950  | アスカーフ<br>(AC-1-1)<br>再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ; | 1,630 m |
| 標識工        | 式  | 1                    | 443,000    |                                                       |         |
| 大型標識工      | 式  | 1                    | 443,000    | 標識基礎<br>(1号大型標識基礎)<br>片持式の基礎 4.0m3未満 ;                | 1 基     |
| 道路付属施設工    | 式  | 1                    | 36,581,934 |                                                       |         |
| 作業土工       | 式  | 1                    | 2,457,021  |                                                       |         |

# 積算内訳書

| 工事名        |    | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |            |                            |       |
|------------|----|----------------------|------------|----------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量                   | 金額         | 細別内訳                       |       |
| 道路付属物工     | 式  | 1                    | 18,283,257 | 1号防草コンクリート                 | 833 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 2号防草コンクリート                 | 105 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 3号防草コンクリート                 | 176 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 4号防草コンクリート                 | 275 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 5号防草コンクリート                 | 516 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 6号防草コンクリート                 | 593 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 7号防草コンクリート                 | 54 Ⅲ  |
|            |    |                      |            | 8号防草コンクリート                 | 144 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 9号防草コンクリート                 | 12 Ⅲ  |
|            |    |                      |            | 10号防草コンクリート                | 183 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 11号防草コンクリート                | 144 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 1号ノズ                       | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | 2号ノズ                       | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | 1号基礎                       | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | 2号基礎                       | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | 3号基礎                       | 1 箇所  |
|            |    |                      |            | 4号基礎                       | 2 箇所  |
|            |    |                      |            | 5号基礎                       | 8 箇所  |
|            |    |                      |            | 6号基礎                       | 1 箇所  |
| ケーブル配管工    | 式  | 1                    | 15,841,656 | 1号地中配管<br>難燃FEP×1条；        | 203 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 2号地中配管<br>FEP×1条；          | 109 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 3号地中配管<br>難燃FEP×1条 FEP×1条； | 3 Ⅲ   |
|            |    |                      |            | 4号地中配管<br>難燃FEP×3条；        | 327 Ⅲ |
|            |    |                      |            | 5号地中配管<br>難燃FEP×4条；        | 5 Ⅲ   |
|            |    |                      |            | 6号地中配管<br>難燃FEP×5条；        | 41 Ⅲ  |
|            |    |                      |            | 7号地中配管<br>難燃FEP×3条 FEP×4条； | 9 Ⅲ   |
|            |    |                      |            | 8号地中配管                     | 26 Ⅲ  |

# 積算内訳書

| 工事名        |    | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |    |                   |       |
|------------|----|----------------------|----|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量                   | 金額 | 細別                | 内訳    |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×1条；         |       |
|            |    |                      |    | 9号地中配管            | 137 m |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×5条 FEP×6条；  |       |
|            |    |                      |    | 10号地中配管           | 53 m  |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×1条；         |       |
|            |    |                      |    | 11号地中配管           | 51 m  |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×3条；         |       |
|            |    |                      |    | 12号地中配管           | 14 m  |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×2条 FEP×1条；  |       |
|            |    |                      |    | 13号地中配管           | 146 m |
|            |    |                      |    | FEP×3条；           |       |
|            |    |                      |    | 14号地中配管           | 19 m  |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×4条；         |       |
|            |    |                      |    | 15号地中配管           | 921 m |
|            |    |                      |    | FEP×4条；           |       |
|            |    |                      |    | 16号地中配管           | 33 m  |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×5条；         |       |
|            |    |                      |    | 17号地中配管           | 25 m  |
|            |    |                      |    | 難燃FEP×6条；         |       |
|            |    |                      |    | ベルマウス             | 145 個 |
|            |    |                      |    | 難燃FEP用 50mm；      |       |
|            |    |                      |    | ベルマウス             | 88 個  |
|            |    |                      |    | FEP用 50mm；        |       |
|            |    |                      |    | 1号ハンドホール          | 3 箇所  |
|            |    |                      |    | T-2 600×600×600；  |       |
|            |    |                      |    | 2号ハンドホール          | 7 箇所  |
|            |    |                      |    | T-2 600×600×900；  |       |
|            |    |                      |    | 3号ハンドホール          | 1 箇所  |
|            |    |                      |    | T-2 900×900×900；  |       |
|            |    |                      |    | 4号ハンドホール          | 2 箇所  |
|            |    |                      |    | T-2 900×900×1200； |       |
|            |    |                      |    | 5号ハンドホール          | 1 箇所  |
|            |    |                      |    | T-25 600×600×600； |       |
|            |    |                      |    | 6号ハンドホール          | 3 箇所  |

# 積算内訳書

| 工事名 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事 |    |    |             |                                                                                                    |
|--------------------------|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単位 | 数量 | 金額          | 細別内訳                                                                                               |
|                          |    |    |             | T-25 600×600×900 ;<br>7号ハンドホール 1 箇所<br>T-25 900×900×900 ;<br>8号ハンドホール 5 箇所<br>T-25 1600×800×1000 ; |
| 仮設工                      | 式  | 1  | 1,190,400   |                                                                                                    |
| 交通管理工                    | 式  | 1  | 1,190,400   |                                                                                                    |
| 直接工事費                    | 式  | 1  | 264,617,116 |                                                                                                    |
| 共通仮設費                    | 式  | 1  | 25,537,939  |                                                                                                    |
| 共通仮設費                    | 式  | 1  | 4,315,939   |                                                                                                    |
| 技術管理費                    | 式  | 1  | 2,172,939   | 道路施設基本データ作成費 1 式<br>道路工事完成図作成費 1 式<br>保守管理 (ICT) 1 式<br>システム初期費 (ICT) 1 式                          |
| 現場環境改善費 (率計上)            | 式  | 1  | 2,143,000   |                                                                                                    |
| 共通仮設費 (率計上)              | 式  | 1  | 21,222,000  |                                                                                                    |
| 純工事費                     | 式  | 1  | 290,155,055 |                                                                                                    |
| 現場管理費                    | 式  | 1  | 65,913,000  |                                                                                                    |
| 工事原価                     | 式  | 1  | 356,068,055 |                                                                                                    |
| 一般管理費等                   | 式  | 1  | 51,191,945  |                                                                                                    |
| 工事価格                     | 式  | 1  | 407,260,000 |                                                                                                    |