

## 積算内訳書

1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 |
| 工事地名 | 島根県浜田市三隅町～益田市土田町地内     |

## 2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課  
2) 主 工 種 舗装工事  
3) 工 期 350日間 自 令和 7年 3月15日  
至 令和 8年 2月27日

- #### 4) 工事概要

# 積算内訳書

| 工事名         |  | 令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 |    |             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--|------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  |  | 単位                     | 数量 | 金額          | 細別内訳                                                                                                                                                                                  |
| 舗装          |  | 式                      | 1  | 168,654,149 |                                                                                                                                                                                       |
| 道路土工        |  | 式                      | 1  | 6,610,455   |                                                                                                                                                                                       |
| 掘削工         |  | m3                     | 1  | 964,336     | 掘削 270 m3<br>軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満;<br>掘削 100 m3<br>硬岩 オープンカット 障害無;<br>土砂等運搬 1 式<br>軟岩;<br>土砂等運搬 1 式<br>硬岩;<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満;<br>積込(ルース) 1 式<br>破砕岩 土量50,000m3未満; |
| 掘削工 (ICT)   |  | 式                      | 1  | 941,620     | 掘削 (ICT) 2,300 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;                                                                                                                                       |
| 路体盛土工       |  | 式                      | 1  | 1,211,280   | 路体(築堤)盛土 240 m3<br>2.5m未満;                                                                                                                                                            |
| 路体盛土工 (ICT) |  | 式                      | 1  | 53,878      | 路体(築堤)盛土 (ICT) 220 m3                                                                                                                                                                 |
| 法面整形工 (ICT) |  | 式                      | 1  | 134,810     | 法面整形(盛土部) (ICT) 260 m2<br>法面締固め無し;                                                                                                                                                    |
| 残土処理工       |  | 式                      | 1  | 3,304,531   |                                                                                                                                                                                       |
| 法面工         |  | 式                      | 1  | 8,380       |                                                                                                                                                                                       |
| 植生工         |  | 式                      | 1  | 8,380       | 種子散布 20 m2<br>肥料無し 100m2未満;                                                                                                                                                           |
| 舗装工         |  | 式                      | 1  | 87,094,373  |                                                                                                                                                                                       |
| 舗装準備工 (ICT) |  | 式                      | 1  | 706,563     | 不陸整正 (ICT) 5,490 m2<br>補足材無し;                                                                                                                                                         |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 |    |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|--------------|------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単位                     | 数量 | 金額         | 細別内訳                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 橋面防水工        | 式                      | 1  | 5,399,080  | 橋面防水<br>(橋面防水(A))<br>塗膜防水;<br>; A=5,630m2                                                                                                                                                                              | 2,920 m2                                              |
| 排水性舗装工 (ICT) | 式                      | 1  | 57,976,160 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 排水性舗装工       | 式                      | 1  | 11,654,990 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(路盤)<br>クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm;<br>基層(車道・路肩部)<br>改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm<br>3.0m超;<br>排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br>ポーラスAs(13) DS3000 50mm;<br>; A=2,920m2                                              | 1,850 m2<br><br><br>1,950 m2<br><br>2,030 m2          |
| 排水性舗装工       | 式                      | 1  | 11,357,580 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 排水構造物工       | 式                      | 1  | 39,990,194 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 作業土工         | 式                      | 1  | 3,706,198  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 側溝工          | 式                      | 1  | 15,939,896 | プラスチックU型側溝<br>(PU1-B300-H300)<br>プラスチックU型側溝<br>(PU3-B300-H300)<br>プラスチックU型側溝<br>(PU3-B300-H300)<br>(基礎材無し);<br>プラスチックU型側溝<br>(PU3-B300-H400)<br>(基礎材無し);<br>プラスチックU型側溝<br>(1号側溝)<br>プラスチックU型側溝<br>(2号側溝)<br>プラスチックU型側溝 | 45 m<br>81 m<br>995 m<br>69 m<br>73 m<br>50 m<br>62 m |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 |     |           |                                                             |       |
|------------|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                     |       |
|            |                        |     |           | (3号側溝)                                                      |       |
| 管渠工        | 式                      | 1   | 5,134,240 | ビュル管(B形管)<br>(P1-RC1-D600)<br>外圧管1種;                        | 24 m  |
|            |                        |     |           | 鉄筋コンクリート台付管<br>(CP-PH-D600)<br>重圧管(1種);                     | 107 m |
| 集水桝・マンホール工 | 式                      | 1   | 2,536,890 | 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無;  | 16 箇所 |
|            |                        |     |           | 現場打ち集水桝<br>(G1-B800-L800-H1000)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; | 1 箇所  |
|            |                        |     |           | 現場打ち集水桝<br>(G1-B800-L800-H1400)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; | 1 箇所  |
|            |                        |     |           | 現場打ち集水桝<br>(G2-B500-L500-H700)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無;  | 4 箇所  |
|            |                        |     |           | 現場打ち集水桝<br>(1号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無;              | 1 箇所  |
|            |                        |     |           | 1号接続桝                                                       | 1 箇所  |
|            |                        |     |           | 2号接続桝                                                       | 1 箇所  |
|            |                        |     |           | 蓋<br>(GC-B500-L500)<br>コンクリート蓋;                             | 11 枚  |
|            |                        |     |           | 蓋<br>(グレーチング 蓋)<br>T-25 500×500用 落込 並目 滑止 木片固定;             | 12 枚  |
|            |                        |     |           | 蓋<br>(グレーチング 蓋)<br>T-25 800×800用 落込 並目 滑止 木片固定;             | 3 枚   |

# 積算内訳書

| 工事名         |    | 令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 |            |                                                      |       |    |
|-------------|----|------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単位 | 数量                     | 金額         | 細別内訳                                                 |       |    |
|             |    |                        |            | 蓋<br>(グレーチング蓋)<br>T-25 B500用 並目 滑止 ボルト固定；            | 1     | 枚  |
|             |    |                        |            | 蓋<br>(縞鋼板蓋)<br>600×600用 t=3.2 メッキ；                   | 2     | 枚  |
|             |    |                        |            | 足掛金具<br>W300；                                        | 10    | 個  |
| 地下排水工       | 式  | 1                      | 11,955,320 | 地下排水<br>(TP-1-1)<br>波状管；                             | 1,079 | m  |
| 排水性舗装用路肩排水工 | 式  | 1                      | 717,650    | 導水管(A)                                               | 310   | m  |
| 縁石工         | 式  | 1                      | 1,446,900  |                                                      |       |    |
| 縁石工         | 式  | 1                      | 1,446,900  | アスカーブ<br>(AC-1-1)<br>再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満； | 1,060 | m  |
| 踏掛版設置工      | 式  | 1                      | 4,537,120  |                                                      |       |    |
| 踏掛版設置工      | 式  | 1                      | 2,334,600  | 踏掛版設置<br>コンクリート(2号)；                                 | 36    | m3 |
| 踏掛版設置工      | 式  | 1                      | 2,202,520  | 踏掛版設置<br>コンクリート(2号)；                                 | 34    | m3 |
| 道路付属施設工     | 式  | 1                      | 11,900,481 |                                                      |       |    |
| 作業土工        | 式  | 1                      | 289,294    |                                                      |       |    |
| 道路付属物工      | 式  | 1                      | 9,046,297  | 1号防草コンクリート                                           | 952   | m  |
|             |    |                        |            | 2号防草コンクリート                                           | 117   | m  |
|             |    |                        |            | 3号防草コンクリート                                           | 11    | m  |
|             |    |                        |            | 4号防草コンクリート                                           | 18    | m  |
|             |    |                        |            | 5号防草コンクリート                                           | 63    | m  |
|             |    |                        |            | 6号防草コンクリート                                           | 57    | m  |

# 積算内訳書

| 工事名           |    | 令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 |             |               |       |
|---------------|----|------------------------|-------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別    | 単位 | 数量                     | 金額          | 細別内訳          |       |
|               |    |                        |             | 7号防草コンクリート    | 46 m  |
|               |    |                        |             | 8号防草コンクリート    | 73 m  |
|               |    |                        |             | 9号防草コンクリート    | 81 m  |
| ケーブル配管工       | 式  | 1                      | 2,564,890   | 1号地中配管        | 374 m |
|               |    |                        |             | ベルマウス         | 16 個  |
|               |    |                        |             | FEP用 50mm ;   |       |
|               |    |                        |             | 1号ハンドホール      | 2 箇所  |
| 橋梁付属物工        | 式  | 1                      | 16,197,746  |               |       |
| 伸縮装置工         | 式  | 1                      | 16,197,746  | 鋼・ゴム製伸縮装置     | 1 式   |
| 仮設工           | 式  | 1                      | 868,500     |               |       |
| 交通管理工         | 式  | 1                      | 868,500     |               |       |
| 直接工事費         | 式  | 1                      | 168,654,149 |               |       |
| 共通仮設費         | 式  | 1                      | 18,527,963  |               |       |
| 共通仮設費         | 式  | 1                      | 3,652,963   |               |       |
| 技術管理費         | 式  | 1                      | 2,151,963   | 道路施設基本データ作成費  | 1 式   |
|               |    |                        |             | 道路工事完成図等作成費   | 1 式   |
|               |    |                        |             | 保守管理 (ICT)    | 1 式   |
|               |    |                        |             | システム初期費 (ICT) | 1 式   |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式  | 1                      | 1,501,000   |               |       |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式  | 1                      | 14,875,000  |               |       |
| 純工事費          | 式  | 1                      | 187,182,112 |               |       |
| 現場管理費         | 式  | 1                      | 45,800,000  |               |       |
|               |    |                        |             |               |       |

## 積算内訳書

[illegible]