

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路土田地区第2舗装工事
工事地名	島根県益田市土田町～西平原町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	288日間	自	令和 7年 3月15日
		至	令和 7年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路土田地区第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	132,586,164		
道路土工	式	1	6,048,503		
掘削工 (ICT)	式	1	968,156	掘削 (ICT)	1,200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工	式	1	3,577,372	路体 (築堤) 盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	700 m3
				2.5m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	793,476	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,240 m3
埋土	式	1	45,819	埋土	41 m3
				2.5m以上 ;	
				埋土	9 m3
				2.5m未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	663,680	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,280 m2
				法面締固め無し ;	
法面工	式	1	64,600		
植生工	式	1	64,600	種子散布	170 m2
				肥料無し 100m2以上250m2未満 ;	
舗装工	式	1	82,051,350		
舗装準備工 (ICT)	式	1	321,750	不陸整正 (ICT)	2,500 m2
				補足材無し ;	
排水性舗装工 (ICT)	式	1	68,377,160	; A=6,610m2	
排水性舗装工	式	1	13,352,440	下層路盤 (車道・路肩部)	2,160 m2
				(路盤)	
				クマシラン C-30 仕上り厚 100mm ;	
				基層 (車道・路肩部)	2,200 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路土田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポラスAs(13)DS3000 50mm；	2,340	m2
排水構造物工	式	1	25,083,637			
作業土工	式	1	1,340,483			
側溝工	式	1	19,302,964	プラスチック型側溝 (PU1-B300-H300)	1,048	m
				プラスチック型側溝 (PU3-B300-H300)	147	m
				プラスチック型側溝 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)；	224	m
				プラスチック型側溝 (PU3-B300-H400)	42	m
				プラスチック型側溝 (1号側溝)	252	m
				プラスチック型側溝 (2号側溝)	73	m
集水樹・マンホール工	式	1	1,958,270	現場打ち集水樹 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	13	箇所
				現場打ち集水樹 (G1-B800-L800-H1000) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水樹 (G1-B800-L800-H1400) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	3	箇所
				蓋 (GC-B800-L800) コンクリート蓋；	2	枚
				蓋	13	枚

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路土田地区第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ 蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ｷﾞﾙﾄ固定; 蓋	3 枚
				(ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ 蓋) T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ｷﾞﾙﾄ固定; 足掛金具 W300;	11 個
地下排水工	式	1	2,481,920	地下排水 (TP-1-1) 波状管;	224 m
縁石工	式	1	518,700		
縁石工	式	1	518,700	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満;	380 m
道路付属施設工	式	1	18,124,574		
作業土工	式	1	812,513		
道路付属物工	式	1	11,546,070	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号基礎	366 m 54 m 558 m 568 m 73 m 566 m 44 m 1 箇所
ケーブル配管工	式	1	5,765,991	1号地中配管 2号地中配管 3号地中配管 ﾊﾞﾙﾏｽ 難燃FEP用 50mm; ﾊﾞﾙﾏｽ FEP用 50mm;	810 m 8 m 104 m 14 個 43 個

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路土田地区第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1号ハンドホール	3 箇所
				2号ハンドホール	2 箇所
仮設工	式	1	694,800		
交通管理工	式	1	694,800		
直接工事費	式	1	132,586,164		
共通仮設費	式	1	15,631,559		
共通仮設費	式	1	3,354,559		
技術管理費	式	1	2,121,559	道路施設基本データ作成費	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
				保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,233,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,277,000		
純工事費	式	1	148,217,723		
現場管理費	式	1	37,709,000		
工事原価	式	1	185,926,723		
一般管理費等	式	1	29,323,277		
工事価格	式	1	215,250,000		