

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2)	主 工 種	舗装工事		
3)	工 期	273日間	自	令和 7年 3月29日
			至	令和 7年12月26日
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
舗装	式	1	258,431,603	
道路土工	式	1	21,013,833	
掘削工	式	1	4,595,564	掘削 1,180 m3 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満； 掘削 970 m3 硬岩 オープンカット 障害無し； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	543,208	掘削 (ICT) 1,298 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 (ICT) 2 m3 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	3,218,113	路体(築堤)盛土 290 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 560 m3 2.5m未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	37,395	路体(築堤)盛土 (ICT) 150 m3
埋土工	式	1	191,720	埋土 40 m3 2.5m未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	168,973	法面整形(切土部) (ICT) 50 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) (ICT) 240 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	12,258,860	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬	1 式
				軟岩 ; 土砂等運搬	1 式
				硬岩 ;	
法面工	式	1	146,810		
植生工	式	1	146,810	種子散布	70 m2
				肥料無し 100m2未満 ;	
				客土吹付	40 m2
				厚1cm 客土吹付工 100m2未満 ;	
舗装工	式	1	148,824,017		
舗装準備工 (ICT)	式	1	848,117	不陸整正 (ICT)	6,430 m2
				補足材無し ;	
橋面防水工	式	1	4,622,500	橋面防水	2,500 m2
				(橋面防水)	
				塗膜防水 ;	
排水性舗装工 (ICT)	式	1	113,990,920	; A=11, 100m2	
排水性舗装工	式	1	19,596,400	下層路盤 (車道・路肩部)	3,080 m2
				(路盤)	
				クラッシャーラン C-30 仕上り厚 100mm ;	
				基層 (車道・路肩部)	3,210 m2
				改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50mm	
				m 3.0m超 ;	
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	3,430 m2
				ポーラスAs (13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 ;	
排水性舗装工	式	1	9,766,080	; A=2, 500m2	
排水構造物工	式	1	44,891,565		

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
作業土工	式	1	6,005,416		
側溝工	式	1	21,911,920	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) PU1-B300-H300 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) PU3-B300-H300 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) PU3-B300-H300 (基礎材無し) ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400) PU3-B300-H400 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400) PU3-B300-H400 (基礎材無し) ; プレキャストU型側溝 (PU3-B400-H400) PU3-B400-H400 ; プレキャストU型側溝 (PU3-B400-H400) PU3-B400-H400 (基礎材無し) ; プレキャストU型側溝 (PU3-B400-H500) PU3-B400-H500 (基礎材無し) ; プレキャストU型側溝 (1号側溝)	
				573	m
				26	m
				572	m
				28	m
				152	m
				12	m
				113	m
				189	m
				70	m
管渠工	式	1	1,542,010	ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D500) 外圧管1種 ; ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D600) 外圧管1種 ;	
				9	m
				17	m

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400) I種；	24 m
集水桝・マンホール工	式	1	3,161,110	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	3 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無(基礎材無し)；	3 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	9 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無(基礎材無し)；	6 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1400) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B700-L700-H900) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無(基礎材無し)；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1号集水桝)	1 箇所
				現場打ち集水桝 (2号集水桝)	1 箇所
				蓋 (GC-B500-L500) GC-B500-L500；	6 枚
				蓋 (GC-B600-L600) GC-B600-L600；	14 枚

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	3	枚
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	9	枚
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	1	枚
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	2	枚
				足掛金具 W300 ;	18	個
地下排水工	式	1	11,639,124	地下排水 (TP-1-1) 波状管 ;	1,026	m
				地下排水 (1号地下排水) 波状管 ;	18	m
排水性舗装用路肩排水工	式	1	631,985	導水管 (A)	268	m
				導水管 (B)	9	m
縁石工	式	1	1,574,090			
縁石工	式	1	1,574,090	アスカーフ (AC-1-1) 再生細粒度アスカコン (13) 215cm2以上235cm2未満 ;	1,130	m
踏掛版設置工	式	1	5,665,920			

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
踏掛版設置工	式	1	1,184,760	踏掛版設置 コンクリート(2号) ;	18	m3
踏掛版設置工	式	1	2,094,720	踏掛版設置 コンクリート(2号) ;	32	m3
踏掛版設置工	式	1	1,193,220	踏掛版設置 コンクリート(2号) ;	18	m3
踏掛版設置工	式	1	1,193,220	踏掛版設置 コンクリート(2号) ;	18	m3
道路付属施設工	式	1	27,666,098			
作業土工	式	1	1,438,976			
道路付属物工	式	1	13,563,394	1号防草コンクリート 2号防草コンクリート 3号防草コンクリート 4号防草コンクリート 5号防草コンクリート 6号防草コンクリート 7号防草コンクリート 8号防草コンクリート 9号防草コンクリート 10号防草コンクリート 11号防草コンクリート 12号防草コンクリート 1号基礎 2号基礎 3号基礎 4号基礎 5号基礎	707 277 26 64 576 42 42 23 19 26 30 100 1 1 1 1 1	m m m m m m m m m m m m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
ケーブル配管工	式	1	12,663,728	1号地中配管 2号地中配管 3号地中配管 4号地中配管 5号地中配管	1 38 13 9 58	m m m m m

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				6号地中配管	4 Ⅲ
				7号地中配管	12 Ⅲ
				8号地中配管	4 Ⅲ
				9号地中配管	22 Ⅲ
				10号地中配管	924 Ⅲ
				11号地中配管	38 Ⅲ
				12号地中配管	14 Ⅲ
				13号地中配管	37 Ⅲ
				ベルマウス	115 個
				FEP用 50mm ;	
				ベルマウス	77 個
				難燃FEP用 50mm ;	
				ベルマウス	4 個
				難燃FEP用 80mm ;	
				1号ハントホル	1 箇所
				2号ハントホル	1 箇所
				3号ハントホル	2 箇所
				4号ハントホル	2 箇所
				5号ハントホル	8 箇所
橋梁付属物工	式	1	7,167,670		
伸縮装置工	式	1	7,167,670	鋼・コ A製伸縮装置	1 式
仮設工	式	1	1,481,600		
交通管理工	式	1	1,481,600		
直接工事費	式	1	258,431,603		
共通仮設費	式	1	25,226,283		
共通仮設費	式	1	4,397,283		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	2,304,283	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図書等作成費用 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,093,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,829,000	
純工事費	式	1	283,657,886	
現場管理費	式	1	64,660,000	
工事原価	式	1	348,317,886	
一般管理費等	式	1	50,232,114	
工事価格	式	1	398,550,000	