

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事
工事地名	島根県益田市津田町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 工務課 | | |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事 | | |
| 3) 工 期 | 273日間 | 自 | 令和 7年 3月29日 |
| | | 至 | 令和 7年12月26日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	207,830,858		
道路土工	式	1	16,389,498		
掘削工	式	1	6,138,438	掘削	2,690 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満；	
				掘削	480 m3
				硬岩 オープンカット 障害無し；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				硬岩；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				積込(ルース)	1 式
				破碎岩 土量50,000m3未満；	
掘削工 (ICT)	式	1	308,062	掘削 (ICT)	740 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,817,980	路体 (築堤) 盛土	340 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	40,550	路床盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工 (ICT)	式	1	1,025,715	路床盛土 (ICT)	2,850 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	442,723	法面整形 (切土部) (ICT)	10 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	820 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	6,616,030	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	162,540		
植生工	式	1	162,540	種子散布	540 m2
				肥料無し 500m2以上1000m2未満；	
舗装工	式	1	127,539,941		
舗装準備工 (ICT)	式	1	1,001,121	不陸整正 (ICT)	7,590 m2
				補足材無し；	
橋面防水工	式	1	8,856,710	橋面防水	4,790 m2
				塗膜防水；	
排水性舗装工 (ICT)	式	1	89,585,620	；A=8,780m2	
排水性舗装工	式	1	9,387,740	下層路盤 (歩道部)	1,480 m2
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；	
				基層 (車道・路肩部)	1,550 m2
				改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50m	
				m 3.0m超；	
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	1,630 m2
				ポーラスAs (13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上；	
排水性舗装工	式	1	18,708,750	；A=4,790m2	
排水構造物工	式	1	45,760,751		
作業土工	式	1	6,055,646		
側溝工	式	1	15,403,755	プラスチックU型側溝	202 m
				(PU1-B300-H300)	
				プラスチックU型側溝	579 m
				(PU3-B300-H300)	
				基礎材無し；	
				プラスチックU型側溝	131 m
				(PU3-B300-H400)	
				基礎材無し；	
				プラスチックU型側溝	44 m

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(PU3-B400-H400) 基礎材無；	
				プレキャストU型側溝 (1号側溝)	111m
				プレキャスト皿型側溝 (1号皿型側溝)	88m
				プレキャスト皿型側溝 (1号皿型側溝)	60m
				基礎材無；	
管渠工	式	1	12,076,460	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D500) 外圧管1種 基礎材無；	44m
				ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D600) 外圧管1種 基礎材無；	96m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D500) I種 基礎材無；	119m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600) I種；	9m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600) I種 基礎材無；	80m
集水桝・マンホール工	式	1	3,102,350	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	6箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材無；	7箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材	1箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無；	
				現場打ち集水桝	2 箇所
				(G1-B800-L800-H1000)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材	
				無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(G1-B800-L800-H1200)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材	
				無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(1号集水桝)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(2号集水桝)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材	
				無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(3号集水桝)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(4号集水桝)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 基礎材	
				無；	
				現場打ち集水桝	3 箇所
				(5号集水桝)	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(6号集水桝)	
				現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無 基礎材	
				無；	
				蓋	14 枚
				(GC-B500-L500)	
				コンクリート蓋；	
				蓋	2 枚

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(GC-B600-L600) コンクリート蓋； 蓋	2 枚
				(GC-B800-L800) コンクリート蓋； 蓋	9 枚
				(グレーチング蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 木片固定； 蓋	3 枚
				(グレーチング蓋) T-25 700×700用 落込 並目 滑止 木片固定； 蓋	4 枚
				(グレーチング蓋) T-25 800×800用 落込 並目 滑止 木片固定； 足掛金具 W300；	18 個
地下排水工	式	1	8,426,070	地下排水 (TP-1-1) 波状管；	753 m
排水性舗装用路肩排水工	式	1	696,470	導水管(A)	542 m
縁石工	式	1	1,058,680		
縁石工	式	1	1,058,680	アスカーフ (AC-1-1) 再生細粒度アスコン(13) 215cm ² 以上235cm ² 未満；	760 m
道路附属施設工	式	1	15,993,448		
作業土工	式	1	419,207		
道路附属物工	式	1	11,789,046	1号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無； 2号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	692 m 44 m

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				3号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	316 Ⅲ
				4号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	6 Ⅲ
				5号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	24 Ⅲ
				6号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	400 Ⅲ
				7号防草コンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	148 Ⅲ
ケーブル配管工	式	1	3,785,195	1号地中配管 ペルマリス FEP用 50mm； 1号ハントホール	535 Ⅲ 24 個 3 箇所
仮設工	式	1	926,000		
交通管理工	式	1	926,000		
直接工事費	式	1	207,830,858		
共通仮設費	式	1	21,466,986		
共通仮設費	式	1	3,926,986		
技術管理費	式	1	2,160,986	道路施設基本データ作成費用 道路工事完成図等作成費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,766,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	17,540,000		
純工事費	式	1	229,297,844		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	54,205,000	
工事原価	式	1	283,502,844	
一般管理費等	式	1	42,167,156	
工事価格	式	1	325,670,000	