

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事
工事地名	島根県益田市津田町～遠田町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 舗装工事
3) 工 期 273日間 自 令和 7年 3月29日
至 令和 7年12月26日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	190,166,732		
道路土工	式	1	9,010,754		
掘削工 (ICT)	式	1	1,338,912	掘削 (ICT)	2,200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工	式	1	4,164,590	路体 (築堤) 盛土	200 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	750 m3
				2.5m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	137,115	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	550 m3
路床盛土工	式	1	62,490	路床盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路床盛土	10 m3
				2.5m未満 ;	
埋土工	式	1	54,415	埋土	50 m3
				2.5m以上 ;	
				埋土	10 m3
				2.5m未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	563,492	法面整形 (切土部) (ICT)	110 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	890 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	2,689,740	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面工	式	1	29,330		
植生工	式	1	29,330	種子散布	70 m2
				肥料無し 100m2未満 ;	
舗装工	式	1	125,805,008		

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装準備工 (ICT)	式	1	617,292	不陸整正 (ICT)	4,680	m2
排水性舗装工 (ICT)	式	1	95,438,090	補足材無し ; ; A=9,290m2		
排水性舗装工	式	1	27,753,760	下層路盤 (車道・路肩部) (路盤)	4,570	m2
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;		
				基層 (車道・路肩部)	4,600	m2
				改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50mm m 3.0m超 ;		
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	4,720	m2
				ポーラスAs (13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,931,618	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	578	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層 (車道・路肩部)	578	m2
				密粒度アスコン (13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下 ;		
コンクリート舗装工	式	1	64,248	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	20	m2
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層	20	m2
				コンクリート (1号) 舗装厚70mm ;		
排水構造物工	式	1	32,072,397			
作業土工	式	1	1,571,747			
側溝工	式	1	22,294,370	プラスチック型側溝 (PU1-B300-H300)	865	m
				プラスチック型側溝 (PU3-B300-H300)	83	m
				プラスチック型側溝 (PU3-B300-H300)	523	m
				プラスチック型側溝 (1号側溝)	10	m
				プラスチック型側溝 (2号側溝)	8	m

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				プラスチック型側溝 (1号皿型側溝)	70	m
				プラスチック型側溝 (1号円型水路)	150	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,342,720	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	17	箇所
				現場打ち材料 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	2	箇所
				現場打ち材料 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	1	箇所
				現場打ち材料 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	1	箇所
				現場打ち材料 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				蓋 (GC-B500-L500)	12	枚
				コンクリート蓋；		
				蓋 (グレーチング 蓋)	11	枚
				T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定；		
				蓋 (グレーチング 蓋)	4	枚
				T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定；		
				足掛金具 W300；	11	個
地下排水工	式	1	5,863,560	地下排水 (TP-1-1)	524	m
				波状管；		
縁石工	式	1	724,360			
縁石工	式	1	724,360	アスカ-ブ (AC-1-1)	520	m

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；		
道路附属施設工	式	1	22,339,683			
作業土工	式	1	1,122,470			
道路附属物工	式	1	12,782,887	1号防草コンクリート	528	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				2号防草コンクリート	510	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				3号防草コンクリート	461	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				4号防草コンクリート	368	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				5号防草コンクリート	60	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				6号防草コンクリート	27	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				7号防草コンクリート	71	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				8号防草コンクリート	151	m
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				1号基礎	1	箇所
ケーブル配管工	式	1	8,434,326	1号地中配管	66	m
				2号地中配管	5	m
				3号地中配管	142	m
				4号地中配管	19	m
				5号地中配管	15	m
				6号地中配管	24	m
				7号地中配管	13	m
				8号地中配管	783	m
				ペルマックス	45	個
				FEP用 50mm；		
				ペルマックス	32	個

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				難燃FEP用 50mm ; 1号ハントホール 5 箇所 2号ハントホール 1 箇所 3号ハントホール 5 箇所	
仮設工	式	1	185,200		
交通管理工	式	1	185,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	190,166,732		
共通仮設費	式	1	20,138,173		
共通仮設費	式	1	3,784,173		
技術管理費	式	1	2,149,173	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,635,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,354,000		
純工事費	式	1	210,304,905		
現場管理費	式	1	50,447,000		
工事原価	式	1	260,751,905		
一般管理費等	式	1	39,248,095		
工事価格	式	1	300,000,000		