

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路金山地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	350日間	自	令和 7年 3月15日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路金山地区外防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	68,242,383	
防護柵工	式	1	65,134,377	
作業土工	式	1	28,662	
路側防護柵工	式	1	20,087,696	ガードレール (Gr-A-4E) Gr-A-4E ターグ ラウン 100m以上 曲線部補正無； 1,012 m ガードレール (Gr-A-2E) Gr-A-2E ターグ ラウン； 8 m ガードレール (Gr-A-2B) Gr-A-2B ターグ ラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無； 37 m ガードレール (Gr-SB-BJ) ターグ ラウン； 2 箇所 ガードレール (Gr-A-TJ) ターグ ラウン； 2 箇所 1号接続ビーム ターグ ラウン； 2 箇所 1号反射テープ 封入レンズ 100×220； 313 本 2号反射テープ 封入レンズ 100×250； 26 本
防止柵工	式	1	45,018,019	基礎ブロック、鋼管基礎 (1号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×800； 1,054 基 基礎ブロック、鋼管基礎 (2号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×700； 213 基

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路金山地区外防護柵設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				基礎ブロック、鋼管基礎 (3号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ; 1号基礎 2号基礎 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D)) 2m以下 2m ; 門扉 (A) 両開き ;	66 4 2 1,053 1,008 419 128 2	基 箇所 箇所 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 基
道路付属施設工	式	1	969,896			
道路付属物工	式	1	969,896	1号視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 ターカブラン 防護柵 取付 30本以上 ; 視線誘導標 (2号視線誘導標) φ100 片面 白 親水性処理 ターカブラン 構造物 取付 30本以上 ; 視線誘導標 (3号視線誘導標) φ100 片面 白 親水性処理 ターカブラン 構造物 取付 30本以上 ; 視線誘導標	23 11 2 36	本 本 本 本

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路金山地区外防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				(4号視線誘導標) φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上 ; 5号視線誘導標 2 本 φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 グレーブ ラン 構造物取付 30本以上 ; 6号視線誘導標 1 本 φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 グレーブ ラン 構造物取付 30本以上 ;
構造物撤去工	式	1	2,138,110	
構造物取壊し工	式	1	2,129,606	コンクリート削孔 317 孔 φ150×L70 ;
運搬処理工	式	1	8,504	殻運搬 0.4 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0.4 m3 コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	68,242,383	
共通仮設費	式	1	7,896,180	
共通仮設費	式	1	786,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	723,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,110,000	
純工事費	式	1	76,138,563	
現場管理費	式	1	24,100,000	
工事原価	式	1	100,238,563	

積算内訳書

[illegible]