

## 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 令和6年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事 |
| 工事地名 | 島根県益田市土田町地内              |

## 2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課  
2) 主 工 種 道路改良工事  
3) 工 期 350日間 自 令和 7年 3月15日  
至 令和 8年 2月27日

- #### 4) 工事概要

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                       | 数量 | 金額          | 細別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 道路改良       | 式                        | 1  | 195,634,870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 防護柵工       | 式                        | 1  | 182,675,746 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 路側防護柵工     | 式                        | 1  | 80,137,327  | <div> <div>ガードレール</div> <div>4,951m</div> <div>(Gr-A-4E)</div> <div>ダークブラウン Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；</div> <div>Gr-A-2E</div> <div>8m</div> <div>ダークブラウン；</div> <div>ガードレール</div> <div>17m</div> <div>(Gr-A-2B)</div> <div>ダークブラウン Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無；</div> <div>Gr-SB-BJ</div> <div>2箇所</div> <div>ダークブラウン；</div> <div>Gr-A-TJ</div> <div>2箇所</div> <div>ダークブラウン；</div> <div>1号接続ビーム</div> <div>2箇所</div> <div>ダークブラウン；</div> <div>1号反射テープ</div> <div>917本</div> <div>2号反射テープ</div> <div>26本</div> <div>3号反射テープ</div> <div>201本</div> <div>4号反射テープ</div> <div>199本</div> </div> |
| 防止柵工       | 式                        | 1  | 102,538,419 | <div> <div>基礎ブロック，鋼管基礎</div> <div>1,617基</div> <div>(1号鋼管基礎)</div> <div>鋼管基礎 φ101.6×3.2×800；</div> <div>基礎ブロック，鋼管基礎</div> <div>1,506基</div> <div>(2号鋼管基礎)</div> <div>鋼管基礎 φ101.6×3.2×700；</div> <div>基礎ブロック，鋼管基礎</div> <div>108基</div> <div>(3号鋼管基礎)</div> <div>鋼管基礎 φ101.6×3.2×600；</div> <div>金網支柱(立入防止柵)</div> <div>1,356m</div> <div>(立入防止柵(A))</div> <div>2m以下 2m；</div> </div>                                                                                                                                                                                              |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和6年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事 |           |                                                                 |       |   |
|------------|-----|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額       | 細 別 内 訳                                                         |       |   |
|            |     |                          |           | 金網・支柱(立入防止柵)<br>(立入防止柵(B))<br>2m以下 2m ;                         | 1,755 | Ⅲ |
|            |     |                          |           | 金網・支柱(立入防止柵)<br>(立入防止柵(C))<br>2m以下 2m ;                         | 2,960 | Ⅲ |
|            |     |                          |           | 金網・支柱(立入防止柵)<br>(立入防止柵(D))<br>2m以下 2m ;                         | 201   | Ⅲ |
|            |     |                          |           | 門扉<br>門扉(A)<br>片開き ;                                            | 2     | 基 |
| 道路付属施設工    | 式   | 1                        | 3,967,610 |                                                                 |       |   |
| 道路付属物工     | 式   | 1                        | 3,967,610 | 1号視線誘導標<br>φ100 片面 白 親水性処理 ダークグリーン 防護柵<br>取付 30本以上 ;            | 80    | 本 |
|            |     |                          |           | 2号視線誘導標<br>φ100 片面 橙 親水性処理 ダークグリーン 防護柵<br>取付 30本以上 ;            | 56    | 本 |
|            |     |                          |           | 視線誘導標<br>(3号視線誘導標)<br>φ100 片面 白 親水性処理 ダークグリーン 構造物<br>取付 30本以上 ; | 33    | 本 |
|            |     |                          |           | 視線誘導標<br>(4号視線誘導標)<br>φ100 片面 橙 親水性処理 ダークグリーン 構造物<br>取付 30本以上 ; | 13    | 本 |
|            |     |                          |           | 視線誘導標<br>(5号視線誘導標)<br>φ100 片面 白 親水性処理 ダークグリーン 構造物<br>取付 30本以上 ; | 21    | 本 |
|            |     |                          |           | 6号視線誘導標<br>φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ダークグリーン                          | 5     | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |
|--------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                           |
|              |                          |     |             | 防護柵取付 30本以上；<br>7号視線誘導標<br>φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ターグラーン<br>構造物取付 30本以上；<br>8号視線誘導標<br>φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ターグラーン<br>構造物取付 30本以上；<br>9号視線誘導標<br>φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ターグラーン<br>構造物取付 30本以上；<br>視線誘導標<br>(10号視線誘導標)<br>φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上；<br>11号視線誘導標<br>φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ターグラーン<br>構造物取付 30本以上； | 17<br><br><br>1<br><br>1<br><br>22<br><br>1 | 本<br><br><br>本<br><br>本<br><br>本<br><br>本 |
| 構造物撤去工       | 式                        | 1   | 8,991,514   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |
| 構造物取壊し工      | 式                        | 1   | 8,955,094   | コンクリート削孔<br>φ150×L70；                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,333 孔                                     |                                           |
| 運搬処理工        | 式                        | 1   | 36,420      | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 m3                                        |                                           |
|              |                          |     |             | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 m3                                        |                                           |
| 直接工事費        | 式                        | 1   | 195,634,870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 20,173,180  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,745,180   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |
| 技術管理費        | 式                        | 1   | 63,180      | 道路施設基本データ作成費                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 式                                         |                                           |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                        | 1   | 1,682,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |

## 積算内訳書

|            |                          |     |             |         |
|------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和6年度三隅・益田道路土地地区外防護柵設置工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                        | 1   | 18,428,000  |         |
| 純工事費       | 式                        | 1   | 215,808,050 |         |
| 現場管理費      | 式                        | 1   | 64,788,000  |         |
| 工事原価       | 式                        | 1   | 280,596,050 |         |
| 一般管理費等     | 式                        | 1   | 41,823,950  |         |
| 工事価格       | 式                        | 1   | 322,420,000 |         |
|            |                          |     |             |         |