

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 350日間 自 令和 7年 3月15日
至 令和 8年 2月27日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	171,654,518		
防護柵工		式	1	162,007,389		
路側防護柵工		式	1	66,378,682	ガードレール (Gr-A-4E) Gr-A-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無；3,452m	
					ガードレール (Gr-A-2E) Gr-A-2E ダークブラウン；4m	
					ガードレール (Gr-A-2B) Gr-A-2B ダークブラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無；47m	
					ガードレール (Gr-A-2B(張出型)) ダークブラウン；63m	
					ガードレール (Gr-SB-BJ) Gr-SB-BJ ダークブラウン；6箇所	
					ガードレール (Gr-SC-BJ) Gr-SC-BJ ダークブラウン；1箇所	
					ガードレール (Gr-A-TJ) Gr-A-TJ ダークブラウン；1箇所	
					1号接続ビーム6箇所	
					1号反射テープ 封入レンズ 100×220；762本	
					2号反射テープ 封入レンズ 100×250；78本	
					3号反射テープ 封入レンズ 100×220；128本	
					4号反射テープ58本	

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				封入レス 100×220 ;	
防止柵工	式	1	95,628,707	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	1,255 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×800 ;	
				基礎ブロック, 鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	1,741 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×700 ;	
				基礎ブロック, 鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	17 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ;	
				金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	747 m
				2m以下 2m ;	
				金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	1,668 m
				2m以下 2m ;	
道路付属施設工	式	1	2,765,748	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	3,408 m
				2m以下 2m ;	
道路付属物工	式	1	2,765,748	金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	30 m
				2m以下 2m ;	
				1号視線誘導標 φ100 片面 白 親水性処理 ターグラーン 防護柵 取付 30本以上 ;	61 本
				2号視線誘導標 φ100 片面 橙 親水性処理 ターグラーン 30本以 上 ;	16 本
				視線誘導標 (3号視線誘導標) φ100 片面 白 親水性処理 ターグラーン 構造物	19 本

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				取付 30本以上；		
				視線誘導標	35	本
				(4号視線誘導標)		
				φ100 片面 橙 親水性処理 ダークグリーン 構造物		
				取付 30本以上；		
				視線誘導標	13	本
				(5号視線誘導標)		
				φ100 片面 白 親水性処理 ダークグリーン 構造物		
				取付 30本以上；		
				6号視線誘導標	5	本
				φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ダークグリーン		
防護柵取付 30本以上；						
7号視線誘導標	7	本				
φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ダークグリーン						
構造物取付 30本以上；						
8号視線誘導標	1	本				
φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ダークグリーン						
防護柵取付 30本以上；						
9号視線誘導標	1	本				
φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ダークグリーン						
防護柵取付 30本以上；						
10号視線誘導標	4	本				
φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ダークグリーン						
構造物取付 30本以上；						
11号視線誘導標	2	本				
B33-H367 片面 橙 親水性処理；						
構造物撤去工	式	1	6,881,381			
構造物取壊し工	式	1	6,865,796	コンクリート削孔	1,022 孔	
運搬処理工	式	1	15,585	φ150×L70；		
				殻運搬	1 m3	
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	1 m3	
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	171,654,518	
共通仮設費	式	1	17,966,180	
共通仮設費	式	1	1,573,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,510,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,393,000	
純工事費	式	1	189,620,698	
現場管理費	式	1	57,303,000	
工事原価	式	1	246,923,698	
一般管理費等	式	1	37,466,302	
工事価格	式	1	284,390,000	