

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第10改良工事
工事地名	島根県益田市遠田町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 217日間 自 令和 7年 3月29日
至 令和 7年10月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	195,144,870		
道路土工	式	1	154,790,620		
掘削工	式	1	21,663,410	掘削	38,900 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
掘削工 (ICT)	式	1	3,399,100	掘削 (ICT)	9,500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3	
				未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	8,526,690	法面整形 (切土部) (ICT)	1,900 m2
				土砂 ;	
				法面整形 (切土部) (ICT)	6,920 m2
				軟岩I ;	
残土処理工	式	1	121,201,420		
法面工	式	1	35,804,950		
植生工	式	1	35,804,950	客土吹付	1,810 m2
				厚1cm 客土吹付工 1000m2以上 ;	
				植生基材吹付	6,570 m2
				3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;	
排水構造物工	式	1	2,697,300		
作業土工	式	1	446,750		
側溝工	式	1	1,988,800	プレキャストU型側溝	200 m
				(PU1-B300-H300)	
				基礎材無し ;	
集水枥・マンホール工	式	1	261,750	現場打ち集水枥	5 箇所
				(G2-B500-L500-H700)	
				基礎材無し 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補	
				正無し ;	

積算内訳書

工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
仮設工	式	1	1,852,000	
交通管理工	式	1	1,852,000	
直接工事費	式	1	195,144,870	
共通仮設費	式	1	22,204,898	
共通仮設費	式	1	3,802,898	
運搬費	式	1	1,341,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	783,898	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,678,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	18,402,000	
純工事費	式	1	217,349,768	
現場管理費	式	1	65,229,000	
工事原価	式	1	282,578,768	
一般管理費等	式	1	42,061,232	
工事価格	式	1	324,640,000	