

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|------------------------|
| 工事名 | 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事 |
| 工事地名 | 島根県益田市西平原町～木部町地内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工期 | 322日間 | 自 令和7年3月15日 至 令和8年1月30日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事 | | | |
|------------|------------------------|-----|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 187,060,645 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 88,957,091 | |
| 掘削工 | 式 | 1 | 62,426,333 | 掘削 4,710 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満； 掘削 29,780 m3 硬岩 オープンカット 障害無； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 1,598,610 | 掘削(ICT) 3,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； |
| 路床盛土工(ICT) | 式 | 1 | 1,448,940 | 路床盛土(ICT) 4,100 m3 |
| 法面整形工 | 式 | 1 | 3,698,520 | 法面整形(切土部) 170 m2 現場制約有 軟岩II； 法面整形(切土部) 1,020 m2 現場制約有 中硬岩； |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 564,710 | 法面整形(切土部)(ICT) 100 m2 土砂； 法面整形(盛土部)(ICT) 930 m2 法面締固め無し； |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 19,219,978 | |
| 法面工 | 式 | 1 | 85,096,560 | |
| 植生工 | 式 | 1 | 85,096,560 | 種子散布 900 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満； 客土吹付 3,700 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事 | | | |
|---------------|------------------------|----|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 |
| | | | | 厚1cm 客土吹付工 1000m ² 以上； 植生基材吹付 870 m ² 3cm 植生基材吹付工 1000m ² 以上； 植生基材吹付 5,500 m ² 5cm 植生基材吹付工 1000m ² 以上； 植生基材吹付 5,330 m ² 7cm 植生基材吹付工 1000m ² 以上； |
| 擁壁工 | 式 | 1 | 591,780 | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式 | 1 | 591,780 | 小型擁壁 (1号重力式擁壁) 0.8m以上1.0m以下 コンクリート(1号)； |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 9,439,214 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 1,904,814 | |
| 地下排水工 | 式 | 1 | 7,534,400 | 地下排水 (TP-1-1) 波状管； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 2,976,000 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 2,976,000 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 187,060,645 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 22,411,289 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,697,289 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,312,000 | 重建設機械分解組立輸送費 1 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,245,289 | 道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事 | | | |
|--------------|------------------------|-----|-------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 営繕費 | 式 | 1 | 513,000 | 火薬庫類 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,627,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 17,714,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 209,471,934 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 62,991,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 272,462,934 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 40,777,066 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 313,240,000 | |
| | | | | |