

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区第10改良工事
工事地名	島根県益田市西平原町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2)	主 工 種	道路改良工事		
3)	工 期	214日間	自	令和 7年 4月 1日
			至	令和 7年10月31日
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	201,707,874		
道路土工	式	1	103,334,416		
掘削工	式	1	65,677,335	掘削	34,230 m3
				硬岩 オープンカット 障害無し ;	
				積込(ルース)	1 式
				破碎岩 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
掘削工(ICT)	式	1	141,066	掘削(ICT)	340 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工	式	1	52,017	路体(築堤)盛土	12 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路体(築堤)盛土	8 m3
				2.5m未満 ;	
路床盛土工(ICT)	式	1	3,552,120	路床盛土(ICT)	9,900 m3
法面整形工	式	1	2,720,740	法面整形(切土部)	830 m2
				現場制約有 中硬岩 ;	
法面整形工(ICT)	式	1	788,857	法面整形(切土部)(ICT)	40 m2
				土砂 ;	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,430 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	30,402,281		
法面工	式	1	84,527,230		
植生工	式	1	84,527,230	種子散布	1,490 m2
				肥料無し 1000m2以上 ;	
				客土吹付	1,110 m2
				厚1cm 客土吹付工 1000m2以上 ;	
				植生基材吹付	1,020 m2
				3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	6,000 m2 5,450 m2
排水構造物工	式	1	12,265,228		
作業土工	式	1	2,529,928		
地下排水工	式	1	9,735,300	地下排水 (TP-1-1) 波状管；	870 m
仮設工	式	1	1,581,000		
交通管理工	式	1	1,581,000		
直接工事費	式	1	201,707,874		
共通仮設費	式	1	24,457,712		
共通仮設費	式	1	5,497,712		
運搬費	式	1	2,011,500	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,259,212	道路施設基本データ作成費 保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT)	1 式 1 式 1 式
営繕費	式	1	513,000	火薬庫類	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,714,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	18,960,000		
純工事費	式	1	226,165,586		

積算内訳書

[illegible]