

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事
工事地名	島根県益田市土田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	288日間	自 令和7年3月15日 至 令和7年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	137,297,009		
道路土工	式	1	82,340,054		
掘削工	式	1	16,241,963	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	17,000 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	1,950 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
掘削工(ICT)	式	1	5,073,570	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	17,100 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	1,770,980	路体(築堤)盛土(ICT)	7,300 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	4,869,170	路床盛土(ICT)	13,900 m3
法面整形工(ICT)	式	1	7,000,021	法面整形(切土部)(ICT) 土砂；	5,850 m2
				法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	520 m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	3,020 m2
残土処理工	式	1	47,384,350		
法面工	式	1	37,159,609		

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
植生工	式	1	18,885,940	種子散布 肥料無し 1000m2以上； 客土吹付 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	2,870 4,080 2,000	m2 m2 m2
アンカー工	式	1	7,723,000	1号アンカー 2号アンカー 3号アンカー 4号アンカー	10 9 8 5	本 本 本 本
アンカー工(プレキャストコンクリート板)	式	1	7,465,600	プレキャストコンクリート板据付 (1号プレキャスト受圧板) セミスクエアタイプ・スクエアタイプ；	32	枚
集排水ホーリング工	式	1	3,085,069	ホーリング 地表 粘性土・砂質土 径90mm； 保孔管 地表VP ストレーナ現場加工有 VP40； 保孔管 地表VP ストレーナ現場加工無 VPφ40 無孔管； ホーリング 仮設機材	179 155 24 1	m m m 式
排水構造物工	式	1	13,515,756			
作業土工	式	1	1,177,686			
側溝工	式	1	5,202,000	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 基礎材無し；	150 300	m m
集水樹・マンホール工	式	1	990,220	現場打ち集水樹 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 (G1-B500-L500-H700)	3 4	箇所 箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				基礎材無し 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 現場打ち集水樹 (G2-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 蓋 (グレーチング 蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 木 枠 固定;	7 箇所 7 枚
地下排水工	式	1	3,357,000	地下排水 (TP-1-1) 波状管;	300 m
排水工	式	1	2,788,850	1号小段排水 縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm; 側溝蓋 (PCI-B240) 240 33×4.5×60;	150 m 45 m 50 枚
道路付属施設工	式	1	2,251,800		
道路付属物工	式	1	2,251,800	1号防草コンクリート	300 m
構造物撤去工	式	1	177,790		
構造物取壊し工	式	1	95,530	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	10 m3
運搬処理工	式	1	82,260	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻処分 コンクリート殻(無筋);	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	1,852,000		
交通管理工	式	1	1,852,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
直接工事費	式	1	137,297,009	
共通仮設費	式	1	16,051,122	
共通仮設費	式	1	2,665,122	
技術管理費	式	1	1,403,122	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,262,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	13,386,000	
純工事費	式	1	153,348,131	
現場管理費	式	1	46,859,000	
工事原価	式	1	200,207,131	
一般管理費等	式	1	31,292,869	
工事価格	式	1	231,500,000	