

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事
工事地名	島根県江津市松川町八神地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	河川工事		
3) 工期	278日間	自	令和7年3月25日
		至	令和7年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	109,815,120		
河川土工	式	1	40,389,599		
掘削工 (ICT)	式	1	70,771	掘削 (ICT)	170 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
盛土工	式	1	34,867,178	路体 (築堤) 盛土	80 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	240 m3
				2.5m未満 ;	
				路床盛土	40 m3
				2.5m未満 ;	
				埋土	1,210 m3
				4.0m以上 ;	
				埋土	210 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				埋土	280 m3
				2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	4,254,528	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	15,680 m3
				路床盛土 (ICT)	960 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,197,122	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,260 m2
				法面締固め無し ;	
地盤改良工	式	1	19,515,017		
固結工	式	1	19,515,017	中層混合処理 (A)	4,531 m3
				改良深度 8m<L≤10m 施工規模 4531m3 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
護岸基礎工	式	1	6,699,924	
作業土工	式	1	616,884	
基礎工	式	1	6,083,040	プレキャスト基礎 152 m (1号プレキャスト基礎) 底幅 60cm 高さ 70cm コンクリート以外又は無し
法覆護岸工	式	1	13,142,055	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	11,405,770	平ブロック張 538 m2 (1号張ブロック) 控120mm; 平ブロック張 10 m2 (2号張ブロック) 控120mm; 目地板 7 m2 瀝青繊維質目地板t=10;
護岸付属物工	式	1	573,520	1号階段 7 m 2号階段 3 m 1号端止コンクリート 1 箇所
多自然護岸工	式	1	28,000	かごマット(スロー型) 2 m2 (1号かごマット) t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm;
植生工	式	1	1,134,765	人工張芝 1,670 m2 わら芝;
付帯道路工	式	1	25,152,101	
作業土工	式	1	657,738	
アスファルト舗装工	式	1	2,465,121	下層路盤(車道・路肩部) 696 m2 クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm; 上層路盤(車道・路肩部) 696 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm;

積算内訳書

工事名		令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
アスファルト舗装工	式	1	2,301,851	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	667 m2
				下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；	806 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	816 m2
防草コンクリート	式	1	2,756,442	1号防草コンクリート	37 m
				1号張コンクリート	801 m2
側溝工	式	1	2,441,440	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	2 m
				プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	67 m
				プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	13 m
				プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)	64 m
				側溝蓋 (PC4-B300) 300 41.2×9.5×50；	26 枚
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400) 重圧管(1種)；	9 m
集水桝工	式	1	570,340	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (2号集水桝)	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (3号集水桝)	1 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 蓋 (グレーチング 蓋)	1 枚
				T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定； 蓋 (グレーチング 蓋)	1 枚
				T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ； 蓋 (グレーチング 蓋)	1 枚
				T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ； 蓋 (グレーチング 蓋)	1 枚
				T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ； 蓋 (グレーチング 蓋)	1 枚
				T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ； 蓋 (グレーチング 蓋)	1 枚
				T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定；	
場所打水路工	式	1	7,586,095	現場打水路 (1号場所打水路) コンクリート(1号)； 現場打水路 (2号場所打水路) コンクリート(1号)； 現場打水路 (3号場所打水路) コンクリート(1号)； 側溝蓋 (C2-B300)	130 m 81 m 10 m 21 枚
				1号床版	4 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数・量	金 額	細 別 内 訳	
坂路工	式	1	5,772,118	1号坂路	104 m
				2号坂路	34 m
路側防護柵工	式	1	226,560	ガードレール	16 m
				塗装白 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	
縁石工	式	1	374,396	歩車道境界ブロック	44 m
				(1号歩車道境界ブロック)	
				C種 (180/210×300×600)；	
構造物撤去工	式	1	1,963,371		
防護柵撤去工	式	1	164,300	防護柵撤去(ガードレール)	100 m
				Gr-B-2B；	
構造物取壊し工	式	1	1,136,942	コンクリート構造物取壊し	84 m ³
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	2 m ³
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版破砕	550 m ²
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	662,129	殻運搬	68 m ³
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	17 m ³
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	2 m ³
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	27 m ³
				アスファルト殻；	
				殻処分	84 m ³
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	2 m ³
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	27 m ³
				アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
				ガードレール；	

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設工	式	1	1,134,903		
アスファルト舗装工	式	1	519,644	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	216 m2 206 m2
砂利舗装工	式	1	42,588	敷砂利 C-30 t=10cm ;	36 m2
仮水路工	式	1	291,954	仮排水管 高密度ポリエチレン管 シングル φ300 ;	38 m
構造物取壊し工	式	1	112,764	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	206 m2
運搬処理工	式	1	167,953	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 ;	29 m3 29 m3 1 式
仮設工	式	1	1,818,150		
交通管理工	式	1	1,818,150		
直接工事費	式	1	109,815,120		
共通仮設費	式	1	12,276,069		
共通仮設費	式	1	4,084,069		
運搬費	式	1	1,806,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,220,069	六価クロム溶出試験費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川八神地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,058,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,192,000	
純工事費	式	1	122,091,189	
現場管理費	式	1	31,412,000	
工事原価	式	1	153,503,189	
一般管理費等	式	1	24,876,811	
工事価格	式	1	178,380,000	