

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和6年度高津川環境護岸他修繕工事 |
| 工事地名 | 高津川出張所管内          |

### 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 浜田河川国道事務所 河川管理課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 346日間           | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 3月12日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度高津川環境護岸他修繕工事 |     |     |           |                                                                    |                                          |
|------------|-------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                            |                                          |
| 河川維持       |                   | 式   | 1   | 3,089,875 |                                                                    |                                          |
| 堤防養生工      |                   | 式   | 1   | 1,862,825 |                                                                    |                                          |
| 伐木除根工      |                   | 式   | 1   | 1,803,140 | 伐木・伐竹(複合)<br>(伐木除根)<br>伐木(機械施工) ;<br>伐木伐竹運搬<br>土砂ふるい・洗浄<br>根株(木) ; | 5,000 m2<br><br>500 m3<br>1 式            |
| 堤防除草工      |                   | 式   | 1   | 59,685    | 除草<br>(人力除草)<br>集草<br>(人力集草)<br>積込・荷卸<br>運搬(堤防除草)                  | 500 m2<br><br>500 m2<br>500 m2<br>500 m2 |
| 法面補修工      |                   | 式   | 1   | 862,500   |                                                                    |                                          |
| 土のう工       |                   | 式   | 1   | 862,500   | 土のう積                                                               | 100 m2                                   |
| 付属物設置工     |                   | 式   | 1   | 138,500   |                                                                    |                                          |
| 付属物設置工     |                   | 式   | 1   | 138,500   | 境界鉋<br>(BS-4-2)<br>30枚以上 ;                                         | 50 枚                                     |
| 植栽維持工      |                   | 式   | 1   | 67,950    |                                                                    |                                          |
| 樹木・芝生管理工   |                   | 式   | 1   | 67,950    | 人工張芝<br>わら芝 ;                                                      | 100 m2                                   |
| 仮設工        |                   | 式   | 1   | 158,100   |                                                                    |                                          |
| 交通管理工      |                   | 式   | 1   | 158,100   |                                                                    |                                          |
|            |                   |     |     |           |                                                                    |                                          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度高津川環境護岸他修繕工事 |     |            |                                |       |    |
|------------|-------------------|-----|------------|--------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                        |       |    |
| 河川維持       | 式                 | 1   | 1,637,030  |                                |       |    |
| 高水敷整備工     | 式                 | 1   | 1,637,030  |                                |       |    |
| 敷地整備工      | 式                 | 1   | 1,637,030  | 敷砂利                            | 2,500 | m2 |
|            |                   |     |            | RC-40 t=10cm ;                 |       |    |
|            |                   |     |            | 1号階段                           | 4     | m  |
|            |                   |     |            | 2号階段                           | 11    | m  |
|            |                   |     |            | 3号階段                           | 6     | m  |
| 河川修繕       | 式                 | 1   | 13,071,692 |                                |       |    |
| 河川土工       | 式                 | 1   | 530,050    |                                |       |    |
| 掘削工        | 式                 | 1   | 158,500    | 掘削                             | 500   | m3 |
|            |                   |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; |       |    |
| 残土処理工      | 式                 | 1   | 371,550    |                                |       |    |
| 法覆護岸工      | 式                 | 1   | 1,642,000  |                                |       |    |
| 法枠工        | 式                 | 1   | 1,642,000  | 1号現場打法枠                        | 100   | m2 |
| 管理用通路工     | 式                 | 1   | 267,000    |                                |       |    |
| 堤防天端舗装工    | 式                 | 1   | 267,000    | 不陸整正                           | 100   | m2 |
|            |                   |     |            | 補足材無し ;                        |       |    |
|            |                   |     |            | 下層路盤(車道・路肩部)                   | 100   | m2 |
|            |                   |     |            | (路盤)                           |       |    |
|            |                   |     |            | クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;       |       |    |
| 表層(車道・路肩部) | 100               | m2  |            |                                |       |    |
|            |                   |     |            | 再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; |       |    |
| 樋門補修工      | 式                 | 1   | 9,221,304  |                                |       |    |
| ゲート工       | 式                 | 1   | 9,213,000  | フラップゲート                        | 1     | 基  |
|            |                   |     |            | (須子排水樋門)                       |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度高津川環境護岸他修繕工事 |    |            |                                     |        |
|------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                | 数量 | 金額         | 細別内訳                                |        |
|            |                   |    |            | フラップゲート<br>(飯田排水樋門)                 | 1 基    |
|            |                   |    |            | フラップゲート<br>(廿子第3排水樋門)               | 1 基    |
| ハンチ撤去工     | 式                 | 1  | 8,304      | ハンチ撤去                               | 1 基    |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1  | 704,371    |                                     |        |
| 構造物取壊し工    | 式                 | 1  | 704,371    | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；         | 37 m3  |
|            |                   |    |            | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工；         | 21 m3  |
| 仮設工        | 式                 | 1  | 706,967    |                                     |        |
| 工事用道路工     | 式                 | 1  | 548,867    |                                     |        |
| 交通管理工      | 式                 | 1  | 158,100    |                                     |        |
| 河川修繕       | 式                 | 1  | 34,169,309 |                                     |        |
| 河川土工       | 式                 | 1  | 2,655,416  |                                     |        |
| 掘削工        | 式                 | 1  | 43,876     | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； | 80 m3  |
|            |                   |    |            | 土砂等運搬                               | 1 式    |
|            |                   |    |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                     |        |
| 盛土工        | 式                 | 1  | 2,516,945  | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；                 | 3 m3   |
|            |                   |    |            | 碎石盛土<br>RC-40；                      | 452 m3 |
|            |                   |    |            | 吸出し防止材<br>厚さ10mm；                   | 375 m2 |
| 法面整形工      | 式                 | 1  | 20,285     | 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無；          | 50 m2  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度高津川環境護岸他修繕工事 |     |            |                                                                                                      |
|------------|-------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                              |
| 残土処理工      | 式                 | 1   | 74,310     |                                                                                                      |
| 護岸基礎工      | 式                 | 1   | 2,489,448  |                                                                                                      |
| 基礎工        | 式                 | 1   | 2,489,448  | プレキャスト基礎 48 m<br>(1号プレキャスト基礎)<br>底幅 60cm 高さ 70cm コンクリート以外又は無し<br>;<br>基礎材 127 m3<br>割栗石 50-150mm;    |
| 付帯道路工      | 式                 | 1   | 12,010,700 |                                                                                                      |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 239,700    |                                                                                                      |
| 坂路工        | 式                 | 1   | 9,834,000  | 1号管理用通路 75 m<br>1号坂路 5 m<br>1号階段 29 m<br>2号階段 10 m<br>1号端止 1 箇所                                      |
| 縁石工        | 式                 | 1   | 1,937,000  | 1号境界 149 m                                                                                           |
| 根固め工       | 式                 | 1   | 9,968,060  |                                                                                                      |
| 根固めブロック工   | 式                 | 1   | 9,089,220  | 袋詰玉石 399 袋<br>2t用(長期性能型)購入材;                                                                         |
| 捨石工        | 式                 | 1   | 878,840    | 捨石 252 m3<br>200kg以上/個 流用品;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む);<br>捨石積込 1 式<br>200kg以上/個;<br>表面均し 260 m2 |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1   | 415,479    |                                                                                                      |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度高津川環境護岸他修繕工事 |     |            |                 |     |    |
|--------------|-------------------|-----|------------|-----------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳         |     |    |
| 構造物取壊し工      | 式                 | 1   | 415,479    | コンクリート構造物取壊し    | 14  | m3 |
|              |                   |     |            | 無筋構造物 機械施工；     |     |    |
|              |                   |     |            | 捨石撤去            | 252 | m3 |
|              |                   |     |            | 200kg以上/個；      |     |    |
|              |                   |     |            | 土砂等運搬           | 1   | 式  |
|              |                   |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； |     |    |
|              |                   |     |            | 整地              | 1   | 式  |
|              |                   |     |            | 残土受入れ地での処理；     |     |    |
| 仮設工          | 式                 | 1   | 6,630,206  |                 |     |    |
| 土留・仮締切工      | 式                 | 1   | 1,212,406  |                 |     |    |
| 汚濁防止工        | 式                 | 1   | 4,153,000  |                 |     |    |
| 交通管理工        | 式                 | 1   | 1,264,800  |                 |     |    |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 51,967,906 |                 |     |    |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 6,889,271  |                 |     |    |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 2,425,271  |                 |     |    |
| 運搬費          | 式                 | 1   | 1,843,271  | 仮設材運搬費          | 1   | 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 582,000    |                 |     |    |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 4,464,000  |                 |     |    |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 58,857,177 |                 |     |    |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 17,580,000 |                 |     |    |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 76,437,177 |                 |     |    |

## 積算内訳書

[illegible]