

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号直地地区防災工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町直地地内

2. 工事内容

- | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|-------------|
| 1) | 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) | 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) | 工 期 | 282日間 | 自 | 令和 7年 3月20日 |
| | | | 至 | 令和 7年12月28日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号直地地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	75,621,100		
道路土工	式	1	1,296,729		
掘削工	式	1	448,506	掘削 土砂 現場制約あり；	30 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	30 m3
				掘削 軟岩 現場制約あり；	10 m3
				積込(ブルドーザ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				人力積込 土砂；	1 式
				人力積込 軟岩；	1 式
法面整形工	式	1	174,450	法面整形(切土部) 現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	60 m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩I；	90 m2
残土処理工	式	1	673,773		
防護柵工	式	1	814,296		
防止柵工	式	1	814,296	基礎ブロック、鋼管基礎 (基礎ブロック) 基礎ブロック 180×180×450；	28 基
				金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 支柱柵高1.1m 支柱間隔2m；	54 m
				ポリエステル製ネット 耐候性 目合い25mm；	102 m2
道路付属施設工	式	1	1,010,371		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号直地地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路付属物工	式	1	1,010,371	1号張コンクリート 2号張コンクリート 坂路	7 m2 38 m2 139 m2
法面工	式	1	39,783,254		
法面吹付工	式	1	529,584	モルタル吹付 厚10cm;	59 m2
法枠工	式	1	31,645,870	吹付枠 (1号吹付枠) 吹付枠 (2号吹付枠)	643 m2 467 m2
鉄筋挿入工	式	1	7,450,700	鉄筋挿入 SD345 D22 L=3.5m メッキ 削孔長L=3.1m; 鉄筋挿入 SD345 D25 L=5.0m メッキ 削孔長L=4.6m;	82 本 81 本
かご工	式	1	157,100	ふとんかご (1号ふとんかご) 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	5 m
落石雪害防止工	式	1	6,969,600		
落石防護柵工	式	1	6,969,600	1号落石防護柵	48 m
構造物撤去工	式	1	2,018,250		
防護柵撤去工	式	1	611,788	防護柵撤去 H=1400; フェンス撤去 H=1100;	38 m 25 m
落石雪害防止撤去工	式	1	1,310,430	落石防止網撤去 金網 φ3.2×50×50;	722 m2
運搬処理工	式	1	96,032	現場発生品運搬 防護柵、フェンス、落石防止網;	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号直地地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
仮設工	式	1	23,728,600	
防護施設工	式	1	15,552,600	
交通管理工	式	1	8,176,000	
直接工事費	式	1	75,621,100	
共通仮設費	式	1	17,533,726	
共通仮設費	式	1	7,094,726	
運搬費	式	1	909,491	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	5,336,055	伐採費 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本費等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	786,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,439,000	
純工事費	式	1	93,154,826	
現場管理費	式	1	32,057,000	
工事原価	式	1	125,211,826	
一般管理費等	式	1	20,808,174	
工事価格	式	1	146,020,000	