

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福光・浅利道路黒松中地区第3改良工事
工事地名	島根県江津市黒松町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|---------|---------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 工務課 | | |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工期 | 382日間 | 自 | 令和7年3月15日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度福光・浅利道路黒松中地区第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	189,959,088		
道路土工	式	1	3,552,400		
路体盛土工 (ICT)	式	1	2,493,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	10,000 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,059,400	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	2,000 m2
地盤改良工	式	1	24,278,748		
固結工	式	1	24,278,748	中層混合処理 中層混合処理 (A) 改良深度 8m 施工規模 6044m3 ;	6,044 m3
法面工	式	1	524,000		
植生工	式	1	524,000	種子散布 肥料無し 1000m2以上 ;	2,000 m2
カーポート工	式	1	37,525,349		
作業土工	式	1	839,221		
場所打函渠工 (構造物単位)	式	1	36,143,575	函渠 内幅 4m 内高 4.9m コンクリート (2号) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 鉄筋 SD345 D29~32 ;	490 m3 7.87 t 23.48 t 14.26 t
目地工	式	1	542,553	1号誘発目地 2号誘発目地	30 m 29 m
排水構造物工	式	1	733,781		

積算内訳書

工事名	令和6年度福光・浅利道路黒松中地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
側溝工	式	1	544,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	50 m
地下排水工	式	1	189,281	地下排水 TP-1-2 波状管；	4 m
				地下排水 1号地下排水 波状管；	35 m
伐採工	式	1	123,344,810		
伐採工	式	1	123,344,810	伐採 運搬・処分	41,000 m2 9,430 m3
直接工事費	式	1	189,959,088		
共通仮設費	式	1	17,850,912		
共通仮設費	式	1	4,304,912		
運搬費	式	1	1,806,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,258,912	保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,240,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,546,000		
純工事費	式	1	207,810,000		
現場管理費	式	1	47,873,000		
工事原価	式	1	255,683,000		

積算内訳書

[illegible]