

積算内訳書

1. 工事名:

工事名	令和6年度福光・浅利道路福光地区第5改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町今浦地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 382日間 自 令和 7年 3月15日
至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名 令和6年度福光・浅利道路福光地区第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	74,757,270	
道路土工	式	1	25,163,270	
掘削工	式	1	14,390,000	掘削 9,800 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満; 掘削 2,000 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 1 式 軟岩; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
掘削工(ICT)	式	1	2,947,230	掘削(ICT) 9,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満;
路体盛土工(ICT)	式	1	5,622,540	路体(築堤)盛土(ICT) 23,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,203,500	法面整形(切土部)(ICT) 2,000 m2 土質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 1,000 m2 法面締固め無し;
地盤改良工	式	1	41,764,000	
自走式土質改良工	式	1	41,764,000	土質改良 19,700 m3 (土質改良(A)) 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(フレコン);
法面工	式	1	7,721,000	

積算内訳書

工事名		令和6年度福光・浅利道路福光地区第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
植生工	式	1	7,721,000	種子散布 肥料無し 1000m2以上； 客土吹付 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	3,000 m2 1,000 m2 1,000 m2
排水構造物工	式	1	109,000		
側溝工	式	1	109,000	プラスチック型側溝 (PU1-B300-H300) PU1-B300-H300；	10 m
橋梁下部	式	1	31,328,364		
橋台工	式	1	15,466,995		
作業土工	式	1	2,299,973		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	13,167,022	逆T式橋台 7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 コンクリート(2号) 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D35； 型枠 φ150； 水抜パイプ YUφ50 フィルター無； 吸出し防止材 不織布 20mm；	256 m3 0.22 t 9.27 t 2.52 t 0.95 t 1 式 9 m 0.6 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度福光・浅利道路福光地区第5改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				排水材設置 幅400×厚30；	31 m
橋台工	式	1	15,861,369		
作業土工	式	1	2,762,886		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	13,098,483	逆T式橋台 7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 コンクリート(2号)); 鉄筋 SD345 D13; 鉄筋 SD345 D16~25; 鉄筋 SD345 D29~32; 型枠 φ200; 水抜パイプ VUφ50 フィルター無; 吸出し防止材 不織布 20mm; 排水材設置 幅400×厚30；	253 m3 0.25 t 7.78 t 5.05 t 1 式 9 m 0.6 m2 33 m
直接工事費	式	1	106,085,634		
共通仮設費	式	1	12,962,278		
共通仮設費	式	1	2,354,278		
技術管理費	式	1	1,325,278	道路施設基本データ作成費用 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,029,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度福光・浅利道路福光地区第5改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,608,000	
純工事費	式	1	119,047,912	
現場管理費	式	1	36,837,000	
工事原価	式	1	155,884,912	
一般管理費等	式	1	25,205,088	
工事価格	式	1	181,090,000	