

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害応急対策工事
工事地名	島根県益田市喜阿弥町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	191日間	自	令和 6年 9月22日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害応急対策工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	40,149,440		
応急処理工	式	1	40,149,440		
応急処理事業工	式	1	40,149,440	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
				処分費	1 式
				保安設備(賃料)	1 式
道路修繕	式	1	12,437,886		
舗装工	式	1	7,337,295		
アスファルト舗装工	式	1	1,936,548	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	278 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) 仕上り厚 50mm ;	278 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	278 m2
アスファルト舗装工	式	1	828,039	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	199 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	199 m2
切削オーバーレイ工	式	1	4,572,708	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスコン (20) ;	1,290 m2
				殻運搬(路面切削) As切削屑 ;	66 m3
				殻処分 As切削屑 ;	66 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害応急対策工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
区画線工	式	1	123,081	
区画線工	式	1	123,081	〆印式区画線 620 m 〆印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 ; 〆印式区画線 150 m 〆印式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 ; 区画線消去 30 m 削取り式 ;
仮設工	式	1	4,977,510	
交通管理工	式	1	4,977,510	
直接工事費	式	1	52,587,326	
共通仮設費	式	1	6,369,200	
共通仮設費	式	1	680,200	
運搬費	式	1	680,200	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	5,689,000	
純工事費	式	1	58,956,526	
現場管理費	式	1	26,100,000	
工事原価	式	1	85,056,526	
一般管理費等	式	1	15,613,474	
工事価格	式	1	100,670,000	