

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川下流維持工事
工事地名	江の川下流出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和7年4月1日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	31,267,475	
緊急時対応工	式	1	817,558	
緊急時対応工	式	1	817,558	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	11,588,507	
堤防除草工	式	1	11,588,507	除草 1,600 m2 (人力除草) 除草 108,000 m2 (機械除草)遠隔操縦式 除草 209,000 m2 (機械除草)ハンドガイド 除草 50,900 m2 (機械除草)肩掛式 集草 52,500 m2 (人力集草) 集草 108,000 m2 (機械集草)遠隔操縦式 集草 209,000 m2 (機械集草)ハンドガイド 梱包 370,000 m2 積込・荷卸 370,000 m2 運搬(堤防除草) 370,000 m2
堤防養生工	式	1	2,610,410	
芝養生工	式	1	73,410	施肥 1,000 m2 肥料使用量 300kg/万m2; 抜根 1,000 m2 抜根+集草;
伐木除根工	式	1	2,537,000	伐木・伐竹(複合) 5,000 m2 (伐木除根) 伐竹;

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川下流維持工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				伐木伐竹運搬	500 m3
路面補修工	式	1	853,000		
堤防天端補修工	式	1	853,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;	500 m2
法面補修工	式	1	814,400		
土のう工	式	1	814,400	土のう積	100 m2
付属物復旧工	式	1	1,021,000		
付属物復旧工	式	1	1,021,000	ガードレール更新 Gr-C-4E塗装(白);	100 m
付属物設置工	式	1	138,500		
付属物設置工	式	1	138,500	境界紙 (BS-4-2) 30枚以上;	50 枚
清掃工	式	1	2,014,100		
塵芥処理工	式	1	2,014,100	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	370,000 m2 100 m3 100 m3
植栽維持工	式	1	329,900		
樹木・芝生管理工	式	1	329,900	人工張芝 わら芝;	500 m2
応急処理工	式	1	10,336,100		
応急処理作業工	式	1	10,336,100	災害対策訓練 応急処理作業	1 式 1 式
仮設工	式	1	744,000		

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通管理工	式	1	744,000		
河川修繕	式	1	8,298,358		
河川土工	式	1	2,303,050		
掘削工	式	1	381,360	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	420 m3 1 式
盛土工	式	1	1,766,450	路体(築堤)盛土 2.5m未満;	350 m3
法面整形工	式	1	155,240	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;	400 m2
法覆護岸工	式	1	4,120,000		
法枠工	式	1	4,120,000	1号現場打法枠	250 m2
管理用通路工	式	1	257,410		
堤防天端舗装工	式	1	257,410	不陸不正 補足材無し; 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クランシラン C-30 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;	100 m2 100 m2 100 m2
構造物撤去工	式	1	873,898		
構造物取壊し工	式	1	873,898	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工;	46 m3 26 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
仮設工	式	1	744,000	
交通管理工	式	1	744,000	
直接工事費	式	1	39,565,833	
共通仮設費	式	1	3,447,000	
共通仮設費	式	1	470,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	470,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,977,000	
純工事費	式	1	43,012,833	
現場管理費	式	1	14,413,000	
工事原価	式	1	57,425,833	
一般管理費等	式	1	10,394,167	
工事価格	式	1	67,820,000	