

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高津川維持工事
工事地名	高津川出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和7年4月1日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	40,365,703	
緊急時対応工	式	1	1,210,894	
緊急時対応工	式	1	1,210,894	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	31,503,065	
堤防除草工	式	1	31,503,065	除草 4,100 m2 (人力除草) 除草 639,000 m2 (機械除草) 遠隔操縦式 除草 140,000 m2 (機械除草) 肩掛式 集草 555,000 m2 (人力集草) 集草 213,000 m2 (機械集草) 積込・荷卸 768,000 m2 運搬(堤防除草) 22,400 m2 運搬(堤防除草) 746,000 m2
堤防養生工	式	1	550,354	
芝養生工	式	1	3,066	施肥 300 m2 肥料使用量 300kg/万m2；
伐木除根工	式	1	547,288	伐木・伐竹(複合) 2,900 m2 (伐木除根) 伐木(機械施工)； 伐木伐竹運搬 290 m3
路面補修工	式	1	888,000	
堤防天端補修工	式	1	888,000	表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；

積算内訳書

工事名		令和7年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
法面補修工	式	1	651,520		
土のう工	式	1	651,520	土のう積	80 m ²
付属物復旧工	式	1	310,600		
付属物復旧工	式	1	310,600	ガードレール更新 Gr-C-4E 塗装(白) ;	20 m
付属物設置工	式	1	59,440		
付属物設置工	式	1	59,440	境界鋳 (BS-4-2) 10枚以上30枚未満 ;	20 枚
清掃工	式	1	2,551,090		
塵芥処理工	式	1	2,551,090	散在塵芥処理	783,000 m ²
				堆積塵芥収集(機械処理)	20 m ³
				堆積塵芥収集(人力処理)	20 m ³
植栽維持工	式	1	197,940		
樹木・芝生管理工	式	1	197,940	人工張芝 わら芝 ;	300 m ²
応急処理工	式	1	954,800		
応急処理事業工	式	1	954,800	災害対策訓練 応急処理事業	1 式 1 式
仮設工	式	1	1,488,000		
交通管理工	式	1	1,488,000		
河川修繕	式	1	3,026,587		
河川土工	式	1	1,343,750		

積算内訳書

工事名	令和7年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
掘削工	式	1	217,920	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	式	1	1,009,400	路体(築堤)盛土 2.5m未満;
法面整形工	式	1	116,430	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;
法覆護岸工	式	1	802,500	
法粹工	式	1	802,500	1号現場打法粹
管理用通路工	式	1	264,410	
堤防天端舗装工	式	1	264,410	不陸修正 補足材無し; 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラックラン C-30 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;
構造物撤去工	式	1	169,527	
構造物取壊し工	式	1	169,527	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工;
仮設工	式	1	446,400	
交通管理工	式	1	446,400	
直接工事費	式	1	43,392,290	

