積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)
工事地名	島根県江津市黒松町～浜田市三隅町岡見地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	69,280,245			
巡視･巡回工	式	1	25,540,000			
道路巡回工	式	1	25,540,000	道路巡回	1	式
道路清掃工	式	1	4,701,257			
路面清掃工	式	1	2,893,130	路面清掃(機械) 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り；	119.2	km
				路面清掃(機械) (夜間) 塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り；	49.3	km
				路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量普通；	10	km
				路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量普通；	1,000	m2
				路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量普通；	500	m2
排水施設清掃工	式	1	701,503	側溝清掃(人力) 無蓋；	100	m
				側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	100	m
				側溝清掃(機械) 清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満；	150	m
				側溝清掃(機械) 清掃作業(給水なし(桝含む))；	150	m
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与；	150	m
				桝清掃 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満；	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				桝清掃 人力.有蓋 堆積土厚25cm未満；	30	箇所
				桝清掃 機械 貸与 土砂厚20m未満；	50	箇所
構造物清掃工	式	1	1,106,624	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)；	2.4	km
				ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 (夜間) ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)；	22	km
除草工	式	1	1,431,018			
道路除草工	式	1	1,431,018	除草 肩掛け式 飛び石防護有り；	9,700	m2
				集草	9,700	m2
				積込運搬	7,100	m2
				積込運搬	2,600	m2
				除草処分 刈草；	39	m3
				除草処分 刈草；	4,140	kg
応急処理工	式	1	27,933,570			
応急処理作業工	式	1	3,457,570	散乱物処理 100m2以下/1箇所；	25	箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所；	25	箇所
				落下物処理 20件以下/1回；	200	件
				看板等の設置･取り外し 35枚以下/1回当り；	30	枚
				放置自転車等撤去 10台以下/1回当り；	5	回
応急施設補修･災害応急処置等	式	1	24,476,000	労務費	1	式
				機械費	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				材料費	1	式
仮設工	式	1	9,674,400			
交通管理工	式	1	9,674,400			
雪寒	式	1	1,623,200			
除雪工	式	1	1,623,200			
一般除雪工	式	1	332,000	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4；	20	時間
凍結防止工	式	1	830,400	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 ；	60	時間
雪道巡回工	式	1	460,800	雪道緊急巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L；	20	回
道路修繕	式	1	4,955,525			
道路土工	式	1	27,350			
残土処理工	式	1	27,350			
舗装工	式	1	756,280			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	237,600	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超；	100	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	228,800	表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	289,880	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	300 2	m t

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				密粒度As混合物(13)；		
排水構造物工	式	1	623,830			
作業土工	式	1	88,330			
側溝工	式	1	535,500	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)	50	m
区画線工	式	1	44,135			
区画線工	式	1	44,135	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	50 200	m m
道路付属施設工	式	1	146,250			
道路付属物工	式	1	146,250	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	50	m2
道路付属物復旧工	式	1	1,200,705			
付属物復旧工	式	1	1,200,705	路側標識復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 大型視線誘導標復旧 車線分離標復旧	5 5 50 5 50	基 枚 本 本 本
構造物補修工	式	1	270,750			
構造物補修工	式	1	270,750	ひび割れ補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入；	50	m
復旧工	式	1	69,280			
舗装復旧工	式	1	69,280	下層路盤(歩道部) (路盤)	20	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	20	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
構造物撤去工	式	1	204,445			
構造物取壊し工	式	1	121,221	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	20	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破砕	25	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	83,224	殻運搬	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	1,612,500			
交通管理工	式	1	1,612,500			
直接工事費	式	1	75,858,970			
共通仮設費	式	1	9,373,360			
共通仮設費	式	1	2,015,360			
運搬費	式	1	141,360	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費	2	台
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,874,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和７年度)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,358,000	
純工事費	式	1	85,232,330	
現場管理費	式	1	36,480,000	
工事原価	式	1	121,712,330	
一般管理費等	式	1	20,337,670	
工事価格	式	1	142,050,000	

積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)
工事地名	島根県江津市黒松町～浜田市三隅町岡見地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	69,280,245			
巡視･巡回工	式	1	25,540,000			
道路巡回工	式	1	25,540,000	道路巡回	1	式
道路清掃工	式	1	4,701,257			
路面清掃工	式	1	2,893,130	路面清掃(機械) 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り；	119.2	km
				路面清掃(機械) (夜間) 塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り；	49.3	km
				路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量普通；	10	km
				路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量普通；	1,000	m2
				路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量普通；	500	m2
排水施設清掃工	式	1	701,503	側溝清掃(人力) 無蓋；	100	m
				側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	100	m
				側溝清掃(機械) 清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満；	150	m
				側溝清掃(機械) 清掃作業(給水なし(桝含む))；	150	m
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与；	150	m
				桝清掃 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満；	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				桝清掃 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 機械 貸与 土砂厚20m未満；	30 50	箇所 箇所
構造物清掃工	式	1	1,106,624	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)； ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 (夜間) ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)；	2.4 22	km km
除草工	式	1	1,431,018			
道路除草工	式	1	1,431,018	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 積込運搬 除草処分 刈草； 除草処分 刈草；	9,700 9,700 7,100 2,600 39 4,140	m2 m2 m2 m2 m3 kg
応急処理工	式	1	27,933,570			
応急処理作業工	式	1	3,457,570	散乱物処理 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 20件以下/1回； 看板等の設置･取り外し 35枚以下/1回当り； 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り；	25 25 200 30 5 	箇所 箇所 件 枚 回
応急施設補修･災害応急処置等	式	1	24,476,000	労務費 機械費	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				材料費	1	式
仮設工	式	1	9,674,400			
交通管理工	式	1	9,674,400			
雪寒	式	1	1,623,200			
除雪工	式	1	1,623,200			
一般除雪工	式	1	332,000	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4；	20	時間
凍結防止工	式	1	830,400	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 ；	60	時間
雪道巡回工	式	1	460,800	雪道緊急巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L；	20	回
道路修繕	式	1	4,955,525			
道路土工	式	1	27,350			
残土処理工	式	1	27,350			
舗装工	式	1	756,280			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	237,600	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超；	100	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	228,800	表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	289,880	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	300 2	m t

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				密粒度As混合物(13)；		
排水構造物工	式	1	623,830			
作業土工	式	1	88,330			
側溝工	式	1	535,500	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)	50	m
区画線工	式	1	44,135			
区画線工	式	1	44,135	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	50 200	m m
道路付属施設工	式	1	146,250			
道路付属物工	式	1	146,250	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	50	m2
道路付属物復旧工	式	1	1,200,705			
付属物復旧工	式	1	1,200,705	路側標識復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 大型視線誘導標復旧 車線分離標復旧	5 5 50 5 50	基 枚 本 本 本
構造物補修工	式	1	270,750			
構造物補修工	式	1	270,750	ひび割れ補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入；	50	m
復旧工	式	1	69,280			
舗装復旧工	式	1	69,280	下層路盤(歩道部) (路盤)	20	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	20	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
構造物撤去工	式	1	204,445			
構造物取壊し工	式	1	121,221	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	20	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破砕	25	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	83,224	殻運搬	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	1,612,500			
交通管理工	式	1	1,612,500			
直接工事費	式	1	75,858,970			
共通仮設費	式	1	9,432,160			
共通仮設費	式	1	2,074,160			
運搬費	式	1	141,360	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費	2	台
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事(令和８年度)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,874,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,358,000	
純工事費	式	1	85,291,130	
現場管理費	式	1	36,480,000	
工事原価	式	1	121,771,130	
一般管理費等	式	1	20,328,870	
工事価格	式	1	142,100,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田保守工事（令和７・８年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	142,050,000	1年目
工事価格	式	1	142,100,000	2年目
工事価格	式	1	284,150,000	工事全体

国土交通省　中国地方整備局