積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路改良工事
3）　工　　期　　333日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 8年 2月27日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	163,569,691			
防護柵工	式	1	155,193,174			
作業土工	式	1	53,440			
路側防護柵工	式	1	51,006,348	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E) Gr-A-4E ダークブラウン 100m以上 曲線部補正 無；	2,444	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E) ダークブラウン；	4	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ) ダークブラウン；	10	箇所
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ) ダークブラウン；	1	箇所
				1号接続ﾋﾞｰﾑ ダークブラウン；	9	箇所
				1号反射ﾃｰﾌﾟ 封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220 黄 100×220；	561	本
				2号反射ﾃｰﾌﾟ 封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×250 黄 100×250；	130	本
				3号反射ﾃｰﾌﾟ 封入ﾚﾝｽﾞ 白 100×220；	8	本
				4号反射ﾃｰﾌﾟ 封入ﾚﾝｽﾞ 黄 100×220；	84	本
防止柵工	式	1	104,133,386	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×800；	1,695	基
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	1,193	基

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×700；		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	236	基
				(3号鋼管基礎)		
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×600；		
				1号基礎	10	箇所
				2号基礎	5	箇所
				金網･支柱(立入防止柵)	877	m
				(立入防止柵(A))		
				2m以下 2m；		
				金網･支柱(立入防止柵)	2,407	m
				(立入防止柵(B))		
				2m以下 2m；		
				金網･支柱(立入防止柵)	2,344	m
				(立入防止柵(C))		
				2m以下 2m；		
				金網･支柱(立入防止柵)	457	m
				(立入防止柵(D))		
				2m以下 2m；		
				門扉	5	基
				門扉(A)		
				両開き；		
				門扉	1	基
				門扉(B)		
				片開き；		
道路付属施設工	式	1	3,101,896			
道路付属物工	式	1	3,101,896	1号視線誘導標	37	本
				φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵		
				取付 30本以上；		
				2号視線誘導標	8	本
				φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵		
				取付 30本以上；		
				視線誘導標	37	本
				(3号視線誘導標)		

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物 取付 30本以上；		
				視線誘導標 (4号視線誘導標) φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物 取付 30本以上；	24	本
				視線誘導標 (5号視線誘導標) φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物 取付 30本以上；	37	本
				6号視線誘導標 φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上；	7	本
				7号視線誘導標 φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上；	2	本
				8号視線誘導標 φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上；	1	本
				9号視線誘導標 φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上；	1	本
				視線誘導標 (10号視線誘導標) φ100 片面 白 防塵型 構造物取付 30本以上；	10	本
構造物撤去工	式	1	5,274,621			
構造物取壊し工	式	1	5,260,194	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ150×L70；	783	孔
運搬処理工	式	1	14,427	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.9	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.9	m3

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	163,569,691	
共通仮設費	式	1	17,204,180	
共通仮設費	式	1	1,518,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,455,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,686,000	
純工事費	式	1	180,773,871	
現場管理費	式	1	54,755,000	
工事原価	式	1	235,528,871	
一般管理費等	式	1	36,001,129	
工事価格	式	1	271,530,000	