

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第1 1 改良工事
工事地名	島根県益田市遠田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	616日間	自 令和7年4月20日 至 令和8年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第11改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	192,593,032		
道路土工	式	1	172,029,702		
掘削工	式	1	26,904,832	掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	48,320 1 m3 式
掘削工(ICT)	式	1	2,325,700	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	6,500 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,692,910	法面整形(切土部)(ICT) 土砂； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	1,300 2,600 m2 m2
残土処理工	式	1	139,106,260		
法面工	式	1	14,607,950		
植生工	式	1	14,607,950	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,240 2,470 m2 m2
排水構造物工	式	1	1,137,000		
排水工	式	1	1,137,000	1号小段排水	100 m
構造物撤去工	式	1	2,966,380		
構造物取壊し工	式	1	1,539,490	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 100 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第11改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,426,890	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	100	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	100	m3
仮設工	式	1	1,852,000			
交通管理工	式	1	1,852,000			
直接工事費	式	1	192,593,032			
共通仮設費	式	1	21,913,803			
共通仮設費	式	1	3,713,803			
運搬費	式	1	1,341,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式	
技術管理費	式	1	724,803	道路施設基本データ作成費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,648,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	18,200,000			
純工事費	式	1	214,506,835			
現場管理費	式	1	64,418,000			
工事原価	式	1	278,924,835			

積算内訳書

工事名 令和7年度三隅・益田道路遠田地区第11改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	41,605,165	
工事価格	式	1	320,530,000	