積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事
工事地名	島根県益田市西平原町～久城町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路改良工事
3）　工　　期　　258日間　　自　令和 7年 6月15日
　　至　令和 8年 2月27日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路改良	式	1	62,128,425			
防護柵工	式	1	39,271,140			
中央分離帯防護柵工	式	1	39,271,140	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ (ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵) LD種 土工部(土中建込)；	1,926	m
道路付属施設工	式	1	21,615,460			
道路付属物工	式	1	21,615,460	視線誘導標 φ100両面 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵支柱取付式(ｺﾞﾑ製) 光触媒型 防護柵取付 30本以上；	38	本
				車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200 緑色 30本以上；	210	本
				車線分離標 φ135 H800 可変式(穿孔式･1本脚)ﾍﾞｰｽ径φ200 以下 赤色 30本以上；	238	本
				中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ W200×L1000×H80 反射体無；	295	個
				中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ W200×L1000×H80 反射体有；	295	個
構造物撤去工	式	1	1,241,825			
構造物取壊し工	式	1	1,196,345	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔 φ120×L180；	487	孔
				ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔 φ180×L180；	55	孔
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	35	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	3	m2
運搬処理工	式	1	45,480	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	2	m3

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 2 m3
直接工事費	式	1	62,128,425	
共通仮設費	式	1	8,579,180	
共通仮設費	式	1	733,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	670,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,846,000	
純工事費	式	1	70,707,605	
現場管理費	式	1	24,711,000	
工事原価	式	1	95,418,605	
一般管理費等	式	1	16,431,395	
工事価格	式	1	111,850,000	