# 積算内訳書

1．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和７年度国道９号江川橋橋梁補修工事 |
| 工事地名 | 島根県江津市渡津町～江津町地内 |

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　橋梁保全工事
3）　工　　期　　344日間　　自　令和 7年 8月22日
　　至　令和 8年 7月31日

4）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度国道９号江川橋橋梁補修工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁保全工事 | 式 | 1 | 119,535,273 | | | |
| 鋼桁工 | 式 | 1 | 34,607,800 | | | |
| 鋼桁補強工 | 式 | 1 | 34,607,800 | 主桁部材取替(A) | 6 | 箇所 |
| | | | | 主桁部材取替(B) | 6 | 箇所 |
| | | | | 桁間連結装置取替(A) | 2 | 箇所 |
| | | | | 横桁当て板補修(A) | 4 | 箇所 |
| 橋梁付属物工 | 式 | 1 | 5,020,000 | | | |
| 落橋防止装置工 | 式 | 1 | 5,020,000 | 落橋防止装置取替(A) | 4 | 組 |
| 橋梁補修工 | 式 | 1 | 5,118,550 | | | |
| 橋梁足場工 | 式 | 1 | 5,118,550 | | | |
| 現場塗装工 | 式 | 1 | 57,532,560 | | | |
| 橋梁塗装工 | 式 | 1 | 57,532,560 | 素地調整 | 1,140 | m2 |
| | | | | 塗膜除去(塗膜剥離剤)； | | |
| | | | | 素地調整 | 1,140 | m2 |
| | | | | 下塗 | 1,200 | m2 |
| | | | | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； | | |
| | | | | 下塗 | 1,200 | m2 |
| | | | | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回； | | |
| | | | | 中塗 | 1,200 | m2 |
| | | | | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回； | | |
| | | | | 上塗 | 1,200 | m2 |
| | | | | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回； | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 27,478 | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度国道９号江川橋橋梁補修工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 27,478 | 現場発生品運搬　1　式<br>鉄くず； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 17,228,885 | |
| 仮設鋼桁補強工 | 式 | 1 | 867,800 | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 9,085 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 16,352,000 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 119,535,273 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 16,654,180 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,132,180 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 63,180 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,069,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 15,522,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 136,189,453 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 59,991,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 196,180,453 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 30,749,547 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 226,930,000 | |
| | | | | |