積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度江の川川本排水機場整備工事
工事地名	島根県邑智郡川本町川本地先

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　河川管理課
2）　主 工 種　　揚排水ポンプ設備（維持修繕）
3）　工　　期　　623日間　　自　令和 7年 7月17日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川川本排水機場整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	152,322,935			
揚排水ポンプ製作	式	1	152,322,935			
主ポンプ設備	式	1	49,672,400	３号主ポンプ分解整備	1	台
				３号吐出弁	1	台
主ポンプ駆動設備	式	1	92,734,600	３号主原動機	1	台
				３号消音器・排気管	1	式
				３号減速機分解整備	1	台
系統機器設備	式	1	9,759,840	３号管内クーラ分解整備	1	台
工場塗装工(機械)	式	1	156,095	工場塗替塗装	1	式
間接労務費	式	1	8,620,000			
純製作費	式	1	160,942,935			
工場管理費	式	1	9,043,000			
製作原価	式	1	169,985,935			
据付工	式	1	12,267,441			
揚排水ポンプ設備	式	1	640,000			
輸送工	式	1	640,000	揚排水ポンプ輸送	1	式
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付	式	1	11,079,861			
揚排水ポンプ撤去工	式	1	2,833,838	３号主ポンプ設備撤去	1	式
				３号主ポンプ駆動設備撤去	1	式
				３号管内クーラ撤去	1	台
				小配管撤去	1	式
				機械経費（撤去）	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川川本排水機場整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
揚排水ポンプ据付工	式	1	7,958,976	３号主ポンプ据付	1	台
				３号吐出弁据付	1	台
				３号主原動機据付	1	台
				３号消音器・排気管据付	1	台
				３号減速機据付	1	台
				３号管内クーラ据付	1	台
				小配管据付	1	式
				機械経費（据付）	1	式
コンクリート工	式	1	287,047	コンクリート工	1	式
仮設工	式	1	547,580			
足場支保工(機械設備)	式	1	547,580	足場 安全ネット不要；	1	式
共通仮設費	式	1	1,873,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,873,000			
純工事費	式	1	14,140,441			
現場管理費	式	1	3,119,000			
据付間接費	式	1	10,644,000			
据付工事原価	式	1	27,903,441			
設計技術費	式	1	5,381,000			
工事原価	式	1	203,270,376			
一般管理費等	式	1	28,699,624			
工事価格	式	1	231,970,000			