積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事
工事地名	島根県益田市西平原町～益田市遠田町内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　295日間　　自　令和 7年 6月10日
　　至　令和 8年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,857,865			
舗装工	式	1	619,000			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	619,000	基層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	200	m2
排水構造物工	式	1	1,339,655			
作業土工	式	1	68,655			
側溝工	式	1	1,271,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300；	100	m
除草工	式	1	36,330			
道路除草工	式	1	36,330	道路除草(複合)	300	m2
応急処理工	式	1	2,037,960			
応急処理作業工	式	1	2,037,960	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	3,359,620			
構造物取壊し工	式	1	1,886,500	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	110	m3
運搬処理工	式	1	1,473,120	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	110	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	110	m3
仮設工	式	1	465,300			
交通管理工	式	1	465,300			

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	7,857,865	
共通仮設費	式	1	1,255,000	
共通仮設費	式	1	119,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	119,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,136,000	
純工事費	式	1	9,112,865	
現場管理費	式	1	4,257,000	
工事原価	式	1	13,369,865	
一般管理費等	式	1	2,780,135	
工事価格	式	1	16,150,000	