積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事
工事地名	島根県益田市横田町～神田町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　舗装工事
3）　工　　期　　241日間　　自　令和 7年 7月 1日
　　至　令和 8年 2月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	66,439,201			
道路土工	式	1	2,745,800			
残土処理工	式	1	2,745,800			
舗装工	式	1	44,945,725			
舗装打換え工	式	1	36,632,695	舗装版破砕(急速施工) (夜間) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	2,970	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	535	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	535	m3
				下層路盤 (夜間) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	2,970	m2
				上層路盤 (夜間) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	2,970	m2
				上層路盤 (夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	2,970	m2
				基層 (夜間) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 3.0m超；	2,880	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	8,313,030	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2,970	m2
排水構造物工	式	1	1,078,440			
排水性舗装用路肩排水工	式	1	1,078,440	導水管(A)	860	m

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	621,436			
区画線工	式	1	621,436	溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 加熱式 実線 15cm 白色;	430 860	m m
道路付属施設工	式	1	22,000			
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示鋲	2	個
仮設工	式	1	17,025,800			
交通管理工	式	1	17,025,800			
直接工事費	式	1	66,439,201			
共通仮設費	式	1	10,265,180			
共通仮設費	式	1	855,180			
技術管理費	式	1	193,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 道路工事完成図等作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	662,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,410,000			
純工事費	式	1	76,704,381			
現場管理費	式	1	24,674,000			
工事原価	式	1	101,378,381			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	16,761,619	
工事価格	式	1	118,140,000	