積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度国道９号・１９１号区画線工事
工事地名	浜田河川国道事務所管内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　148日間　　自　令和 7年 8月 1日
　　至　令和 7年12月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号・１９１号区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	10,133,400			
区画線工	式	1	6,898,900			
区画線工	式	1	6,898,900	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	4,000	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有；	4,000	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	2,000	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有；	2,000	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	500	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有；	500	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	500	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有；	500	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	2,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱；	2,000	m
仮設工	式	1	3,234,500			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号・１９１号区画線工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	3,234,500	
直接工事費	式	1	10,133,400	
共通仮設費	式	1	2,293,000	
共通仮設費	式	1	346,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	346,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,947,000	
純工事費	式	1	12,426,400	
現場管理費	式	1	6,920,000	
工事原価	式	1	19,346,400	
一般管理費等	式	1	3,993,600	
工事価格	式	1	23,340,000	