積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　道路改良工事
3）　工　　期　　182日間　　自　令和 7年10月 1日
　　至　令和 8年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	97,827,745			
道路土工	式	1	2,282,236			
掘削工	式	1	108,012	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	210 1 1	m3 式 式
路体盛土工	式	1	1,892,744	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20 140 340	m3 m3 m3
路床盛土工	式	1	135,225	路床盛土 4.0m以上； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 2.5m未満；	80 70 10	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	146,255	法面整形(切土部) 現場制約無 土砂； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10 350	m2 m2
法面工	式	1	27,680			
かご工	式	1	27,680	ふとんかご (1号ふとんかご) 幅 120cm 高さ 50cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150-200mm；	2	m
擁壁工	式	1	28,986,750			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	72,110			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,944,340	重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ;	0.4	m3
				重力式擁壁 (2号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ;	8	m3
				重力式擁壁 (3号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ;	20	m3
場所打擁壁工	式	1	26,970,300	1号擁壁	189	m2
排水構造物工	式	1	19,364,699			
作業土工	式	1	944,141			
側溝工	式	1	14,384,006	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	43	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)	0.8	m
				1号U型水路	14	m
				自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	33	m
				自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	19	m
				自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	7	m
				自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	10	m
				自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)	8	m
				1号管渠型側溝	273	m
				1号縁石一体側溝	84	m

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2号縁石一体側溝	12	m
				3号縁石一体側溝	6	m
				4号縁石一体側溝	14	m
				1号側溝床板	11	m
				側溝蓋	2	枚
				(1号側溝蓋)		
管渠工	式	1	541,222	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	7	m
				(P1-RC1-D300)		
				外圧管1種；		
				暗渠排水管	4	m
				(1号排水管)		
				据付 波状管 200～400mm；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	13	m
				(CP-PH-D300)		
				重圧管(1種)；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	5	m
				(CP-PH-D400)		
				重圧管(1種)；		
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,495,330	1号集水桝	3	箇所
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(2号集水桝)		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(3号集水桝)		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(4号集水桝)		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(5号集水桝)		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(6号集水桝)		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；		

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打ち集水桝	4	箇所
				(7号集水桝)		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；		
				1号嵩上げ桝	1	箇所
				1号管渠型側溝桝	12	箇所
				1号縁石一体側溝桝	7	箇所
				2号縁石一体側溝桝	2	箇所
				蓋	3	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)		
				T-25 400×500用 110° 開閉 並目 滑止；		
				蓋	2	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)		
				T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	3	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)		
				T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	2	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)		
				T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)		
				T-2 800×1200用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				足掛金具	10	個
				W300；		
舗装工	式	1	20,879,252			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	415,968	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	114	m2
				(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II		
				型(20)DS3000 舗装厚50mm；		
				殻運搬(路面切削)	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑；		

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	346,458	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 平均舗装厚 66mm 3.0m超；	113	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,096,942	基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 平均舗装厚 28mm 3.0m超；	187	m2
				基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	187	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	187	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	13,115,516	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	1,202	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	118	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	1,202	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	118	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	1,172	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	118	m2
				基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,112	m2
				基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	118	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,112	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m 未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	188 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	264,028	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm； 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m 未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	30 m2 30 m2 38 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	257,556	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	78 m2 78 m2
透水性舗装工	式	1	4,439,662	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) (路盤) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm； 表層 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm； 表層 開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ； 表層 開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm；	1,040 m2 1,050 m2 883 m2 155 m2 12 m2
透水性舗装工	式	1	943,122	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) (路盤) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	197 m2 197 m2

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm； 表層 開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm ；	183 14	m2 m2
縁石工	式	1	2,772,273			
縁石工	式	1	2,772,273	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200)) C種(180/210×300×600) 両面R 片斜； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) 出入口用 片面R (40/190×100×600)；	241 51	m m
防護柵工	式	1	4,429,513			
路側防護柵工	式	1	3,695,070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-4E) 塗装品 Gr-B-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-2B) 塗装品 Gr-B-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 21m未満 曲 線部補正無；	297 15	m m
防止柵工	式	1	182,980	転落(横断)防止柵 (転落防止柵) 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	14	m
防護柵基礎工	式	1	551,463	1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 GB-1-1B	15 5	m 箇所
区画線工	式	1	44,206			
区画線工	式	1	44,206	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	310	m
道路付属施設工	式	1	2,065,667			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	2,065,667	車線分離標 φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満； 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号坂路ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号取付ｺﾝｸﾘｰﾄ 防草ｼｰﾄ	2 310 9 5 9 24	本 m m2 m m2 m2
構造物撤去工	式	1	6,162,913			
防護柵撤去工	式	1	546,937	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去) 土中建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	323 7 29	m m m
構造物取壊し工	式	1	2,657,379	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	125 7 760 1,570	m3 m3 m m2
排水構造物撤去工	式	1	499	蓋版撤去 40kgを超え170kg/枚以下；	1	枚
運搬処理工	式	1	2,958,098	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分	125 7 129 125	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	7	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	129	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋；		
仮設工	式	1	10,812,556			
土留･仮締切工	式	1	98,956			
交通管理工	式	1	10,713,600			
直接工事費	式	1	97,827,745			
共通仮設費	式	1	13,998,580			
共通仮設費	式	1	1,320,580			
運搬費	式	1	306,400	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	951,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,678,000			
純工事費	式	1	111,826,325			
現場管理費	式	1	37,463,000			
工事原価	式	1	149,289,325			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号岡見地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	24,270,675	
工事価格	式	1	173,560,000	